

KOSZTORYS ofertowy

Makroniewelacja Wykop Nasyp Zbilansowany + profilowanie z zagęszczeniem ETAP I droga D od km 0+460 do km 0+660 i droga D1 od km 0+000-0+187

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. [PLN]	Wartość [PLN]
					nazwa	ilość		
1.	3	4	2	5	6	7	8	9
	45100000-8	D-01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.0	45111290-7	D-01.01.01.	BCD III/ 2011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.0				Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 387m	km	0,387		
2.0	45110000-1	D-01.02.02.		Usunięcie wrastwy humusu (darniny)				
2.1			BCD III / 2011	- mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej średnio grubości 10cm na odległość do 1km do późniejszego wykorzystania obmiar: 2400m2	m2	2 400,00		
3.0	45100000-8	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE				
3.1		D-02.01.01.	BCD III / 2011	Wykonanie wykopów mechanicznie na odkład do późniejszego wykorzystania tabela robót ziemnych wg przekroi poprzecznych obmiar: 344m3	m3	344,00		
3.2		D-02.03.01.	BCD III / 2011	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp do 15km samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą obmiar:255m3	m3	255,00		
3.3		D-02.03.01.	BCD III / 2011	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp do 15km samochodami z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wraz z kosztami zakupu materiału obmiar:255m3	m3	90,00		

Słownie netto:

Podatek VAT 23%:

OGÓŁEM: