

Nasz znak: GB.271.17.2011.MC.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer
GB.271.17.2011.MC.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Oświetlenie drogi Dywity-Ługwałd oraz boiska sportowego w Ługwałdzie, gmina Dywity”.

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania na które udzielam odpowiedzi:

1. Pytanie: Jakie kable są projektowane i w jakich ilościach do zasilania oświetlenia boiska?
Odpowiedź: 2 kable: YAKY 4x35mm² – 6m oraz YAKY 4x25mm² – 45(w trasie)/49(z zapasami) m.
2. Pytanie: Jakiej mocy mają być oprawy oświetlające boisko?
Odpowiedź: 150 W
3. Pytanie: Jaki rodzaj bednarki należy przyjąć do wyceny w przedmiarze „oświetlenie boiska”?
Odpowiedź: pFe / Zn 30x4 mm
4. Pytanie: Brak szafki oświetleniowej w przedmiarze „oświetlenie drogi”. Czy należy uwzględnić ją w wycenie?
Odpowiedź: Szafkę należy uwzględnić i jest ujęta w kosztorysie.
5. Pytanie: Jakiego przewodu dotyczy pozycja nr 3.4 w przedmiarze „oświetlenie drogi”?
Odpowiedź: przewód od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy oświetleniowej: YDY 3x1,5 mm².
6. Pytanie: Czy należy ująć w wycenie kabel YAKY 4x35mm² o dł. 224m? (dot. oświetlenia drogi)
Odpowiedź: Nie – kable od szafki w stronę Dywit nie wykonujemy.
7. Pytanie: W przedmiarze dot. Oświetlenia drogi przyjęte zostało 438 m kabla, z projektu wynika 503 m.
Odpowiedź: długości poprawione w załączonym kosztorysie.

8. Pytanie: w projekcie boiska zostały przyjęte 4 latarnie, czy ta ilość jest wystarczająca do prawidłowego oświetlenia?

Odpowiedź: 4 latarnie ze źródłami 150 W są wystarczające do oświetlenia boiska gminnego.

9. Pytanie: proszę o jednoznaczne wskazanie, czy wykonanie złącza kablowo-pomiarowego należy do wykonawcy, czy do Enarga Opeartor.

Odpowiedź: Oświetlenie drogi –UG Dywity ma podpisaną umowę przyłączeniową i ZE ma wykonać szafkę złączowo-pomiarową, boisko: szafka została zaprojektowana i wykona ją wykonawca.

Ponadto, wyjaśniam, że jeżeli chodzi o oświetlenie drogi to zamówienie obejmuje 13 latarni (tj. od numeru 10II-22II). Nie montujemy 9 pierwszych latarni. Wykonawca zostawi (od szafki do latarni numer 10II) w miejscu projektowanych latarni zapas kabla o długości jak w projekcie i wtedy długości będą się zgadzały.

**Sekretarz Gminy
(-) Daniel Zadworny**

Załącznik:

- prawidłowy przedmiar oświetlenia drogi.