

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer

ZP.271.14.2012.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Kieźlinach, gmina Dywity w ramach budowy kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012”

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania, na które udzielam odpowiedzi:

- Pytanie 1 :** Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie boisk sportowych z siatki plecionej powlekaniej o oczkach 35x35 mm grubość 2,2 mm o wysokości 4 m na słupkach stalowych \varnothing 60 zabetonowanych pojedynczo w gruncie w rozstawie co 3 m?
- Ad.1 :** **Ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej powlekaniej o oczku 35x35 mm grubości 2,2 mm na słupkach stalowych (\varnothing 88mm) w kolorze siatki osadzonych na stopach betonowych. Pozostałe informacje dotyczące ogrodzenia wykonać zgodnie z dokumentacją.**
- Pytanie 2 :** Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie terenu z siatki plecionej powlekaniej o oczkach 60x60 mm grubość 2,2 mm wysokość 2 m osadzonej na słupkach stalowych \varnothing 60 zabetonowanych pojedynczo w gruncie w rozstawie co 3 m?
- Ad2. :** **Ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej powlekaniej o oczku 35x35 mm grubości 2,2 mm na słupkach stalowych (\varnothing 60mm) w kolorze siatki osadzonych na stopach betonowych. Pozostałe informacje dotyczące ogrodzenia wykonać zgodnie z dokumentacją.**
- Pytanie 3 :** Prosimy o podanie ilości kompletów wrót wraz z furtkami oraz samych furtek.
- Ad3. :** **Bramy z furtkami – 3 szt, furtki – 3 szt. Wszystkie bramy z furtkami i furtki są naniesione na projekcie zagospodarowania terenu.**
- Pytanie 4 :** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pod drogą dojazdową i chodnikami z tłucznia betonowego?
- Ad4. :** **Tak, lecz Wykonawca powinien przedstawić przed wbudowaniem wyniki badań laboratoryjnych wraz z zaleceniami dla planowanych do wbudowania partii kruszywa betonowego. Pozytywne wyniki pozwolą zachować założone wskaźniki nośności podbudowy.**
- Pytanie 5 :** W przedmiarach – Instalacje elektryczne załączone zostały przedmiary zewnętrzne (P zewn) i przedmiary zaplecza (P zaplecza) w dwóch egzemplarzach każdy. W przedmiarze Pzewewnętrzne w poz. 12 d.2 - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm podana została ilość 53 m, natomiast w przedmiarze elektr. zewnętrzne podano ilość 37m. Prosimy o podanie, które przedmiary i ilości są prawidłowe?
- Ad5. :** **Zgodnie z dokumentacją techniczną. Przedmiary są wyłącznie pomocnicze.**
- Pytanie 6 :** Zasypanie trawy syntetycznej powinno być zgodne z badaniami Labosport dotyczącymi proponowanej trawy. Wypełnienie trawy granulatem SBR jest czterokrotnie tańsze od EPDM, ponadto „Jakikolwiek zmiany typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z

budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich). Niejednoznaczne wymagania, zarówno dokumentowe jak i techniczne, w zakresie nawierzchni syntetycznych, wprowadzone przez Zamawiającego zapisami SIWZ doprowadzić mogą dodatkowo do baraku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.

Prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na wypełnienie trawy granulatem SBR.

Ad6. : **Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wypełnienie trawy syntetycznej zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium.**

Pytanie 7 : Zgodnie z opisem PZT Zamawiający wskazuje na wykonanie nawierzchni poliuretanowej o gr. 14 mm tj. 8 mm SBR + 6 mm EPDM (co wskazuje na technologię wykonania typu EPDM), natomiast wg SIWZ wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej w technologii typu Natrysk (10-11 mm SBR + 2-3 mm EPDM).

Zamawiający w PZT oraz ST podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulatu gumowy EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienia konkretnym granulatem, tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu w PZT oraz ST z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”.

Ad7. : **Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska*