

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ulicy osiedla Wadąg obręb Kieźliny, Myki; gmina Dywity

ROBOTY BUDOWLANE (nawierzchniowe) ul. J. Słowackiego - II etap

Lp.	Kod CPV	Nr specyfikacji technicznej	Podstawa cenowa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
					nazwa	ilość
1.	3	4	2	5	6	7
	45100000-8	D-01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	45111290-7	D-01.01.01.	BCD 29/2009	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1.0				Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 593m	km	0,396
2.0	45110000-1	D-01.02.04.		Rozbiórka elementów dróg z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na miejsce składowania		
2.1			BCD 29/2009	- mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr.15cm z wywiezieniem materiałów na miejsce składowania obmiar: 654m ²	m ²	822,77
3.0	45100000-8	D-02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE		
3.1		D-02.01.01.	BCD 29/2009	Wykonanie wykopów mechanicznie tabela robót ziemnych obmiar 1267m ³	m ³	182,98
3.2		D-02.03.01.	BCD 29/2009	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą obmiar:287m ³	m ³	287,00
4.0	45230000-8	D-03.02.01.		KANALIZACJA DESZCZOWA		
4.1		D-03.02.01.	BCD 29/2009	Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchni projektowanych dróg	szt	11,00
4.2		D-03.02.01.	BCD 29/2009	Regulacja pionowa istniejących zaworów w nawierzchni projektowanych dróg	szt	6,00
5.0	45233000-9	D-04.00.00.		PODBUDOWY		
5.1	45233300-2	D-04.01.01.	BCD 29/2009	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i ciągów komunikacyjnych w gruncie kat. II-III		
				profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu i ciągów komunikacyjnych w gruncie kat. II-III	m ²	1 980,00
5.2	45233300-2	D-04.02.02.	BCD 29/2009	Warstwy mrozoochronne		
		D-04.02.02.	BCD 29/2009	-wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej w korycie na całej szerokości , grubość warstwy 20 cm obmiar: (3096) m ²	m ²	1 980,00
5.3	45233300-2	D-04.04.02.	BCD 29/2009	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
			analogia	- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm obmiar: 3096m ²	m ²	1 980,00
6.0	45233000-9	D-05.00.00.		NAWIERZCHNIE		
6.3	45233220-7	D-05.03.23.	BCD 29/2009	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1 980,00
7.0		D-06.01.01.	BCD 29/2009	Plantowanie skarp (teren zieleńca za krawężnikiem) obmiar : =922m ²	m ²	587,72
8.0	45233000-0	D-08.00.00.		ELEMENTY ULIC		
8.1		D-08.01.01.	BCD 29/2009	Ustawienie krawężników betonowych 15/30/100		
				ustawienie krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej z betonu B-15, spoiny wypełnione zaprawą cementową obmiar:571 m	mb	771,00
9.0	45233000-0	D-09.00.00.		ZIELEŃ DROGOWA		
			BCD 29/2009	Wykonanie trawników dywanowym siewem na skarpach za krawężnikiem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą gr. 10cm na terenach między krawężnikiem a ogrodzeniem posesji. Obmiar:=922m ²	m ²	587,72

Słownie netto:

Podatek VAT 23%:

OGÓŁEM: