

Dywity, dnia 18.02.2012r.

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:
GB.271.1.2013.IB**

Nasz znak: ZP.271.3.2013

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Budowa II etapu ulicy Słowackiego w Wadąg, obręb geodezyjny: Kieźliny, gmina Dywity”

Informuję, iż w trakcie trwania procedury przetargowej do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły zapytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pyt. 1 Dot. przedmiaru robót (roboty nawierzchniowe) poz. 4.1, 4.2

Po wizji lokalnej stwierdzono braki armatury żeliwnej (pokryw) istniejących studni i zaworów, które są ujęte w poz. 4.1 i 4.2.

Kto poniesie koszty zakupu brakującej armatury?

Odp. Należy przyjąć do wyceny wg przedmiarów. Przy rozbieżnościach sposób rozliczenia zostanie ustalony przy protokolarnym przekazaniu placu budowy.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie tłucznia betonowego pod drogi pod kostką typu „polbruk? Tłuczeń betonowy spełnia normy podane przez Zamawiającego i pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji. Nadmieniam, że I etap budowy tej ulicy wykonany został wg projektu podstawowego (w załączeniu)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie tłucznia betonowego. Podbudowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją tj. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pyt. 3 Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie kostki betonowej gr. 8 cm kolor ciemny czerwony typu „Behaton” na całej szerokości drogi?

Odp. Nie

Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym typu „Behaton”?

Odp. Tak, przy zastosowaniu kostki betonowej czerwonej do oznakowania miejsc po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

WOJTA GMINY
Wojt Gminy Dywity
(-) Jacek Szydło