

NAZWA INWESTYCJI : Remont dworu w Słupach
ADRES INWESTYCJI : Słupy 43 10-381 Olsztyn, Działka nr geod.: 151, obręb MYK1, gmina: Dywity, powiat: M. Olsztyn, woj.war-
mińsko-mazurskie
INWESTOR : Gmina Dywity
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
BRANŻA : budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamila Maszczak
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | 66.20 % Rbezp, Sbezp |
| Zysk [Z] | 11.10 % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp) |

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 236060.26 zł

Słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt i 26/100 zł

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------|--------------------------|--|--|--|---------|
| 1 | | STOLARKA | | | |
| 1.1 | | OKNA | | | |
| 1.1.1 | | OKNA (pozycje) | | | |
| 1 d.1.1 .1 | PKZ 1912- 02-01-01-00 | Demontaż ościeżnic drewnianych do 1 m2 BRYŁA B PN OKNA 0.27*6+1.0*4+0.86*3+0.23*3+0.94*2 BRYŁA B ZACH OKNA 0.74 BRYŁA B PD OKNA 0.3*8 BRYŁA B WSCH OKNA 0.15*9 | m ² m ² m ² m ² m ² | 10.770 0.740 2.400 1.350 | |
| | | | | RAZEM | 15.260 |
| 2 d.1.1 .1 | PKZ 1912- 02-01-03-00 | Demontaż ościeżnic drewnianych do 2 m2 BRYŁA A PN,ZACH, PD OKNA (2.0*3+1.29*2+1.38*2)+(2.0*3)+(2.0*3+1.16*3) BRYŁA B PN OKNA 1.33*2+1.24*4+1.78 BRYŁA B PD OKNA 0.3*8+2.72*2+3.36+8.32+1.78*2+2.6 BRYŁA B WSCH OKNA 1.6*2+1.33*2 | m ² m ² m ² m ² m ² | 26.820 9.400 25.680 5.860 | |
| | | | | RAZEM | 67.760 |
| 3 d.1.1 .1 | PKZ 1912- 02-01-04-00 | Demontaż ościeżnic drewnianych do 3 m2 BRYŁA A PN,ZACH, PD OKNA (2.52*5)+(2.52)+(2.52*3) BRYŁA B PN OKNA 2.93+2.11 BRYŁA B PD OKNA 2.72*2+3.36+8.32+2.6 BRYŁA B WSCH OKNA 2.4*2+2.54 | m ² m ² m ² m ² m ² | 22.680 5.040 19.720 7.340 | |
| | | | | RAZEM | 54.780 |
| 4 d.1.1 .1 | CEN 000-00- 00-00-00 | ZABEZPIECZENIE OTWORÓW OKIENNYCH PO DEMONTAŻU OKIEN PRZED DOSTANIEM SIĘ OSÓB NIEPOWOŁANYCH - KALKULACJA WŁASNA 15.26+67.76+54.78 | m ² m ² | 137.800 | |
| | | | | RAZEM | 137.800 |
| 1.1.2 | | ORYGINALNE | | | |
| 1.1.2 | | OKNA POJEDYŃCZE - RENOWACJA Z MONTAŻEM | | | |
| .1 | | | | | |
| 5 d.1.1 .2.1 | CEN 000-00- 00-00-00 | SKRZYDŁA ORYGINALNE - RENOWACJA - KALKULACJA WLASNA 0.74+0.28*5+0.34*4+0.86+0.23*3+0.14*3+0.3*5+0.44*2 | m ² m ² | 7.850 | |
| | | | | RAZEM | 7.850 |
| 6 d.1.1 .2.1 | CEN 000-00- 00-00-00 | SKRZYDŁA WTÓRNE - ODTWORZENIE NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH - KALKULACJA WŁASNA 0.28+0.34*2+0.86*2+0.14*6+0.3*3 | m ² m ² | 4.420 | |
| | | | | RAZEM | 4.420 |
| 7 d.1.1 .2.1 | CEN 000-00- 00-00-00 | RAMA OKIENNA RENOWACJA - KALKULACJA WLASNA 3.5+2.14*6+4.6*2+7.7+3.9+1.56*9+2.2*8+3.6*2 | metr metr | 75.980 | |
| | | | | RAZEM | 75.980 |
| 8 d.1.1 .2.1 | CEN 000-00- 00-00-00 | PARAPETY ORYGINALNE - RENOWACJA - KALKULACJA WLASNA 0.8+1.36 | metr metr | 2.160 | |
| | | | | RAZEM | 2.160 |
| 1.1.2 | | OKNA PODWÓJNE - RENOWACJA Z MONTAŻEM | | | |
| .2 | | | | | |
| 9 d.1.1 .2.2 | CEN 000-00- 00-00-00 | SKRZYDŁA ZE W. ORYGINALNE - RENOWACJA - KALKULACJA WLASNA PN 0.38*4+1.24*4+0.36*2+0.21+2.52+0.81 PD 2.52+0.45*2+2.72-0.31+0.31*3+3.36+8.32+1.78+0.7+0.52+1.0 WSCH | m ² m ² m ² | 10.740 22.440 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------|----------------------|---|----------------|--------|---------|
| | | 0.89*2+0.5*2+6.32+0.85+0.48*2 | m ² | 10.910 | |
| | | | | RAZEM | 44.090 |
| 10 | CEN 000-00-00-00-00 | SKRZYDŁA ZEWN. WTÓRNE - ODTWORZENIE NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.1 | | PN | m ² | 14.350 | |
| .2.2 | | 0.62*4+0.58*2+0.21*2+0.34*3+2.52*3+1.26+0.45 | | | |
| | | PD | m ² | 7.690 | |
| | | 0.81*2+1.82+0.31+1.78-0.7+1.78+1.08 | | | |
| | | WSCH | m ² | 2.850 | |
| | | 0.5*4+0.85 | | | |
| | | | | RAZEM | 24.890 |
| 11 | CEN 000-00-00-00-00 | SKRZYDŁA WEWN. - WYKONANIE SKRZYDEŁ OKIENNYCH Z PAKIETEM SZYBOWYM (4+10+4) W UKŁADZIE RAM SKRZYDEŁ ORYGINALNYCH - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.1 | | PN | m ² | 25.090 | |
| .2.2 | | 1.0*4+1.24*4+0.94*2+0.55*3+2.52*5 | | | |
| | | PD | m ² | 28.320 | |
| | | 2.52*2+2.72*2+3.36+8.32+1.78*2+2.6 | | | |
| | | WSCH | m ² | 13.740 | |
| | | 2.38*2+6.32+1.33*2 | | | |
| | | | | RAZEM | 67.150 |
| 12 | CEN 000-00-00-00-00 | RAMA OKIENNE - RENOWACJA- KALKULACJA WŁASNA | metr | | |
| d.1.1 | | PN | metr | 70.880 | |
| .2.2 | | 6.04*2+6.84*2+5.86*2+6.68*5 | | | |
| | | PD | metr | 63.460 | |
| | | 6.68*2+6.6*2+7.4+12.12+5.46*2+6.46 | | | |
| | | WSCH | metr | 32.460 | |
| | | 6.2*2+10.22+4.92*2 | | | |
| | | | | RAZEM | 166.800 |
| 13 | CEN 000-00-00-00-00 | PARAPETY ORYGINALNE Z OBSADZENIEM I OBRÓBKĄ - RENOWACJA - KALKULACJA WŁASNA | metr | | |
| d.1.1 | | PN | metr | 14.590 | |
| .2.2 | | 1.42*4+1.28+1.38+1.25*5 | | | |
| | | PD | metr | 15.700 | |
| | | 1.25*2+1.7*2+1.7+4.06+1.18*2+1.68 | | | |
| | | WSCH | metr | 7.910 | |
| | | 1.5*2+3.11+0.9*2 | | | |
| | | | | RAZEM | 38.200 |
| 1.1.3 | | WTÓRNE - WYKONANIE Z MONTAŻEM | | | |
| 14 | CEN 000-00-00-00-00 | WYKONANIE OKIEN JEDNORAMOWYCH Z PAKIETEM SZYBOWYM (4+14+4) WG. PROJ. ARCH. - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.1 | | 1.78*2+1.5*3+1.29*2+1.32*2+1.5*2+2.52+1.5*3+2.52+1.13*3 | m ² | 29.210 | |
| .3 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 29.210 |
| 15 | CEN 000-00-00-00-00 | WYKONANIE Z OBSADZENIEM I OBROBKĄ PARAPETÓW DREWNIANYCH NA WZÓR ORYGINALNYCH - KALKULACJA WŁASNA | metr | | |
| d.1.1 | | 1.18*2+1.15*3+1.08*2+1.1*2+1.15*3+1.25+1.15*3+1.25+1*3 | metr | 22.570 | |
| .3 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 22.570 |
| 16 | PKZ 1904-02-06-03-00 | Przymurowanie do ościeży ścianek z cegły grub 1 c - ZWĘŻENIE OTWORÓW OKIENNYCH | m ² | | |
| d.1.1 | | 0.5*6*1.5+1.62 | m ² | 6.120 | |
| .3 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 6.120 |
| 1.2 | | DRZWI | | | |
| 1.2.1 | | DRZWI (pozycje) | | | |
| 17 | PKZ 1912-02-01-04-00 | Demontaż ościeżnic drewnianych do 3 m2 | m ² | | |
| d.1.2 | | 4.34+2.52+1.89+2.4+3.3+4.75+2.1 | m ² | 21.300 | |
| .1 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 21.300 |
| 18 | CEN 000-00-00-00-00 | ZABEZPIECZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH PO DEMONTAŻU DRZWI PRZED DOSTANIEM SIĘ OSÓB NIEPOWOŁANYCH - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.2 | | 4.34+2.52+1.89+2.4+3.3+4.75+2.1 | m ² | 21.300 | |
| .1 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 21.300 |
| 1.2.2 | | ORYGINALNE - RENOWACJA Z MONTAŻEM | | | |
| 19 | CEN 000-00-00-00-00 | RENOWACJA DRZWI D3 - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.2 | | 4.75 | m ² | 4.750 | |
| .2 | | | | | |
| | | | | RAZEM | 4.750 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------|---------------------|--|----------------|--------|--------|
| 20 | CEN 000-00-00-00-00 | DRZWI DW6 - RENOWACJA, DOROBIECIE SZPALET, DOROBIECIE SKRZYDEŁ ZEW. NA PODSTAWIE ORYGINALNYCH I OPASEK - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.2.2 | | 3.3 | m ² | 3.300 | |
| | | | | RAZEM | 3.300 |
| 1.2.3 | | WTÓRNE - WYKONANIE Z MONTAŻEM | | | |
| 21 | CEN 000-00-00-00-00 | WYKONANIE DRZWI - D1, D5, D0, D2, D4 - KALKULACJA WŁASNA | m ² | | |
| d.1.2.3 | | 2.1+2.53+1.89+2.4+4.34 | m ² | 13.260 | |
| | | | | RAZEM | 13.260 |