

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: ulice osiedla domków jednorodzinnych Różnowo wraz z infrastrukturą – odcinek 10A-10B

Kod Wspólnego Słownika Zamówień : CPV 45230000-8, 45232410-9, 45316110-9, 45315300-1, 45111200-0, 45231300-8

Temat opracowania: roboty drogowe

Branża: drogowa, zielen

Adres: m. Różnowo, gmina Dywity

Inwestor: Gmina Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32

Sporządził: mgr inż. Małgorzata Szulc

Data opracowania: 08.2014 r.

Olsztyn sierpień 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: ulice osiedla domków jednorodzinnych Różnowo wraz z infrastrukturą - odcinek 10A-10B

Temat opracowania: ulice osiedla domków jednorodzinnych Różnowo wraz z infrastrukturą - odcinek 10A-10B - roboty drogowe

Branża: drogowa, zielen

Adres: m. Różnowo, gmina Dywity

Inwestor: Gmina Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Opis robót	J.m.	Ilość
1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,19
1.2. D-01.02.01 Usunięcie drzew				
2.	D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km	szt.	1,00
1.3. D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu				
3.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 90 cm za pomocą spycharek	m3	1 177,00
1.4. D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
4.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm	m2	38,00
5.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm	m2	38,00
6.	D-01.02.04	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych nawierzchni wjazdów wraz z utylizacją	m3	7,98
2. D-02.00.00 Roboty ziemne				
2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
7.	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-II uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km - wywóz humusu	m3	983,00
8.	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z wywiezieniem materiału	m3	24,00
2.2.D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
9.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych	m3	1 389,00

3. D-04.00.00 Podbudowy				
3.1. D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
10.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1 308,00
3.2. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu				
11.	D-04.06.01	Podbudowa betonowa z betonu B-7,5 grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnię o nawierzchni pełnej	m2	1 308,00
4. D-05.00.00 Nawierzchnie				
4.1. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
12.	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m2	1 308,00
5. D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
5.1. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe				
13.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	3,00
14.	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	4,00
6. D-08.00.00 Elementy ulic				
6.1. D-08.01.01 Krawężniki betonowe				
15.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (+10 cm ponad nawierzchnię) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	287,00
16.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (+ 6 cm ponad nawierzchnię) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	54,00
17.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione w poziomie nawierzchni o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	30,00
18.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej ustawione na łukach o promieniu do 10,0 m wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	50,00
7. D-09.00.00 Zieleń drogowa				
7.1. D-09.01.01 Zieleń drogowa - drzewa, krzewy, trawniki				
19.	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm mechaniczne na terenie płaskim	m2	1 292,00
8. D-10.00.00 Inne roboty				
8.1. D-10.10.01 Inne roboty - zabezpieczenie instalacji				
20.	D-10.10.01	Ułożenie rur osłonowych HDPE o średnicy do 140 mm	m	28,00