

Słupy Przedmiar - I etap

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,34		
3	D.04.00.00	PODBUDOWY				
4	BCD D-04.01.01-03 D.04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, średnia głębokość koryta 35 cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 1km. (uzupełnienie podbudowy)	m2	0		
5	BCD D-04.01.02-03 D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	0		
6	BCD D-04.04.02-02 D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	0		
7	BCD D-04.03.01-03 D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m2	2194		
8	BCD D-04.03.02-03 D.04.03.02	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową	m2	2194		
9	D.05.03.26 d	Zamocowanie siatki stalowej na podbudowie betonowej	m2	1920		
10	BCD D-04.03.02-04 D.04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	1920		
11	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
12	BCD D-05.03.05-01 D.05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 2-3 cm, średnio 70-80kg/m2	m2	1920		
13	BCD D-05.03.05-12 D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2194		
14	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14.1	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG Krawężniki				
14.2	BCD D-08.01.01-02 D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	0		
14.1.2	BCD D-08.01.01-02 D-08-01-01	Regulacja wysokościowa istniejących krawężników bet. na zjazdach i innych zaniżeniach	m	13		

14.2	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
14.2.1	BCD D-10.01.05-02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem				
	D.10.01.05	Kanalizacja sanitarna	szt.	10		
14.2.2	BCD D-10.01.05-03	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	7		

Wartość kosztorysu:

0,00

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

0,00

Wartość końcowa kosztorysu:

0,00