
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej na dz. nr 321/11, 321/24, 321/76, 321/78, 321/79, 321/81 obręb Dywity Etap I
ADRES INWESTYCJI : Dywity ul. Olsztyńska
: Gmina Dywity
: ul. Olsztyńska 32 , 11-001 Dywity
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Wojciechowicz
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2014 roku

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud III kw 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
Wrzesień 2014 roku

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa drogi gminnej na działkach nr 321/11, 321/24, 321/76, 321/78, 321/79, 321,81 obręb Dywity							
1			KOSZTORYS SANITARNY				
1.1		45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	16		
2 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	246		
3 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	247		
4 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²	432		
5 d.1. 1	S.01	Analiza własna	Zabezpieczenie kabla w wykopie	szt	4		
6 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	247		
7 d.1. 1	S.01	Analiza własna	Przywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. I oraz zasypanie wykopów	m ³	126		
8 d.1. 1	S.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	247+126 = 373.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej				
9 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	183.5		
10 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	3		
11 d.1. 2		KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	2		
12 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0613-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-4		
13 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
14 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0504-02	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10 cm	m ²	3		
15 d.1. 2	S.02	analiza własna	Osadnik piasku Vcz=5,0 m3	szt	1		
16 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0609-01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m ³	1		
17 d.1. 2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn 200 mm	szt	10		
18 d.1. 2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn250 mm	szt	1		
19 d.1. 2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn315 mm	szt	5		
20 d.1. 2	S.02	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	123		
21 d.1. 2	S.02	KNR-W 2-18 0408-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	20		
22 d.1. 2	S.02	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	40.5		
23 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	123		
24 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0804-03	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm	m	20		
25 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm	m	40.5		
26 d.1. 2	S.02	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ²	367		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: