

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 1453N Różnowo - Dąbrówka Wielka w msc. Dąbrówka Wielka - Etap III  
ADRES INWESTYCJI : msc. Dąbrówka Wielka  
INWESTOR : Urząd Gminy Dywity  
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Wiszniewski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2015 rok

---

Poziom cen : 1 kwartał 2015 rok + średnie ceny rynkowe

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2015 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	rzebudowa sieci telekomunikacyjnej							
2	Demontaż							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>rzebudowa sieci telekomunikacyjnej</b>			
1	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Wykonanie przepustów dług. do 10m pod drogami i torami porotoliniowo przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110mm - kat. gr. III-IV	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Montaż złączy równoległ. kabli wypełnionych typu kanał. ułożonych w ziemi z zast. poj. łączników żył i termokurcz. osłon wzmocn. na kablu o 2 parach	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30mm., w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m		
		22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
4	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30mm w otwór wolny kanalizacji kablowej -0 analogia do rury ochronnej	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Wyłączenie kabla równoległ. ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zast. termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 2 parach	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30mm w rowie gr. kat. III - pierwszy	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Przestawienie słupów pojedynczych o długości 7m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Przekładanie 1 przewodu brązowego lub miedzianych ego o śr. 1,2mm po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód	km		
		0.1	km	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
9	STWOiR d.1 telekomunikacja D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Demontaż</b>			
10	STWOiR d.2 telekomunikacja D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30mm, w rowie kablowym wykonanym ręcznie w gruncie kat. III 9 1 kabel) - analogia demontaż	m		
		24	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>