

Dywity, dnia 24.10.2016 r.

ZP.271.10.2016.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.5.2016.

Dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane; makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul. Spółdzielczej w Dywitach – etap II.

Informuję ,że dnia 19.10.2016 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferenta dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) , na które udzielam odpowiedzi.

Pyt. 1 Na jakim odcinku mają być prowadzone roboty?

Na str. 2 SIWZ określono, że zakres prac obejmuje wykonanie makroniwelacji na odcinku 70mb (bez podania kilometraru).

Na str. 3 SIWZ określono ze zakres robót obejmuje wytyczenie geodezyjne od km 0+000,00 do km 0+490,00km czyli odcinek 490mb. Dla pozostałych prac kilometraru ani długości odcinka nie podano.

Odp. Zamawiający wyjaśnia , że przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka makroniwelacji na długości 70mb. Jednocześnie Wykonawcy w ofercie muszą uwzględnić sporządzenie mapy powykonawczej geodezyjnej dla odcinka wykonanego, tj. od km 0+000,00 do km 0+420,00 oraz wykonanie pełnej dokumentacji geodezyjnej wraz z wytyczeniem geodezyjnym dla odcinka od km 0+420,00 do km 0+490,00. Obsługę geodezyjną, pomiary, koszt dokumentacji oraz inne niezbędne dokumenty dla całego odcinka tj. od km 0+000,00km do km 0+490,00 w zakresie przedłożenia przez Zamawiającego dokumentacji do pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca winien ująć w swojej ofercie.

Pyt. 2 Zgodnie z zapisami SIWZ konstrukcja wykonywanego odcinka ma być inna niż określona w projekcie. Brak jest przekroju normalnego dla konstrukcji będącej przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

- na jakiej szerokości należy wykonać koryto gł. 50cm wypełnione pospółką, na jakiej warstwę wyrównawczą z piasku gł. 15cm i na jakiej warstwę tłucznia betonowego gł.30cm.

- jakiej szerokości ma być cały korpus nasypu – czy 8,9m jak wynikałoby z projektu podstawowego?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać koryto gł. 50cm wypełnione pospółką, na niej warstwę wyrównawczą z piasku gł. 15cm i na niej warstwę tłucznia betonowego gł. 30cm, na szerokości 6,0mb. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy ująć wyprofilowanie pobocza szer. 0,75mb z każdej strony.

Pyt. 3 Czy plik doc03160820161010103622 jest „korektą niwelety po uwzględnieniu pomiarów niwelacji terenu” przywoływana w SIWZ? Jeżeli tak, to w celu prawidłowego oszacowania ilości robót ziemnych, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie co oznaczają poszczególne profile oznaczone kolorami: czerwonym, zielonym, niebieskim i fioletowym.

Odp. Ze względu na to, że na odcinku objętym zamówieniem wykonano częściowe zdjęcie warstwy humusu, Zamawiający zaznaczył odpowiednimi kolorami zmiany na ww. pliku, tj. kolorem czerwonym zaznaczono zaktualizowane rzędne terenu, kolorem niebieskim rzędną niwelety.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Ewa Sadowska