

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Słupach
ADRES INWESTYCJI : Słupy, obręb Myki, działka nr 159
INWESTOR : Gmina Dywity
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Usługi Projektowe inż. Henryk Tomaszewski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 16.12.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUPACH					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		13.05	m ³	13.050	
				RAZEM	13.050
2 d.1	KNNR-W 3 0309-04	Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		2.11	m ³	2.110	
				RAZEM	2.110
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej w pomieszczeniach 1, 2,3,4,5,6,7,8,9	m ²		
		190.32	m ²	190.320	
				RAZEM	190.320
2		Ściany działowe parteru			
4 d.2	NNRNKB 202 0190a-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400
3		Prace remontowe			
3.1		świetlica			
5 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		219.1	m ²	219.100	
				RAZEM	219.100
6 d.3.1	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		219.1	m ²	219.100	
				RAZEM	219.100
7 d.3.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		97.92	m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
8 d.3.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		121.18	m ²	121.180	
				RAZEM	121.180
9 d.3.1	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9	m ²		
		97.92	m ²	97.920	
				RAZEM	97.920
10 d.3.1	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
		41.4	m	41.400	
				RAZEM	41.400
11 d.3.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		3.80	m	3.800	
				RAZEM	3.800
3.2		magazyn			
12 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		25.99	m ²	25.990	
				RAZEM	25.990
13 d.3.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		17.54	m ²	17.540	
				RAZEM	17.540
14 d.3.2	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		43.53	m ²	43.530	
				RAZEM	43.530
15 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		17.54	m ²	17.540	
				RAZEM	17.540
16 d.3.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.63	m ²	8.630	
				RAZEM	8.630
17 d.3.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		34.9	m ²	34.900	
				RAZEM	34.900
18 d.3.2	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.63	m ²	8.630	
				RAZEM	8.630
19	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
d.3.2	1105-03	11.18	m	11.180	
				RAZEM	11.180
3.3		pokój multimedialny			
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.3	1202-09	108.68	m ²	108.680	
				RAZEM	108.680
21	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.3	0803-03	20.45	m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
22	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.3.3	0101-05	129.13	m ²	129.130	
				RAZEM	129.130
23	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3.3	0815-04	20.45	m ²	20.450	
				RAZEM	20.450
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.3	1204-01	40.56	m ²	40.560	
				RAZEM	40.560
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.3	1204-02	88.57	m ²	88.570	
				RAZEM	88.570
26	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3.3	202 1136-01	40.56	m ²	40.560	
				RAZEM	40.560
27	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.3.3	1124-04	29.57	m	29.570	
				RAZEM	29.570
3.4		korytarz			
28	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.4	1202-09	12.9	m ²	12.900	
				RAZEM	12.900
29	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3.4	0803-03	29.33	m ²	29.330	
				RAZEM	29.330
30	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.3.4	0101-05	42.23	m ²	42.230	
				RAZEM	42.230
31	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3.4	0815-04	29.33	m ²	29.330	
				RAZEM	29.330
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.4	1204-01	12.15	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.4	1204-02	30.08	m ²	30.080	
				RAZEM	30.080
34	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9	m ²		
d.3.4	1107-04	12.15	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
35	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
d.3.4	1105-03	8.74	m	8.740	
				RAZEM	8.740
3.5		kotłownia			
36	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.3.5	1202-09	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.3.5	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L-19 1.19	m m	 1.190	
				RAZEM	1.190
38 d.3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 4.43	m ² m ²	 4.430	
				RAZEM	4.430
39 d.3.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 30.34	m ² m ²	 30.340	
				RAZEM	30.340
40 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.43	m ² m ²	 4.430	
				RAZEM	4.430
41 d.3.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
42 d.3.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.14-16.60	m ² m ²	 8.540	
				RAZEM	8.540
43 d.3.5	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9 5.2	m ² m ²	 5.200	
				RAZEM	5.200
44 d.3.5	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą 16.6	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
3.6		W.C. kobiet i niepełnospr.			
45 d.3.6	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproże L-19 długości 1,20 m 1.19	m m	 1.190	
				RAZEM	1.190
46 d.3.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
47 d.3.6	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 26.46	m ² m ²	 26.460	
				RAZEM	26.460
48 d.3.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.27	m ² m ²	 6.270	
				RAZEM	6.270
49 d.3.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.4	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
50 d.3.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7.46	m ² m ²	 7.460	
				RAZEM	7.460
51 d.3.6	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9 4.4	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
52 d.3.6	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
53 d.3.6	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą 14.6	m ² m ²	 14.600	
				RAZEM	14.600
3.7		W.C. mężczyzn			
54 d.3.7	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproże L-19 długości 1,20 m 1.19	m m	 1.190	
				RAZEM	1.190
55 d.3.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6.34	m ² m ²	 6.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.340
56 d.3.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 33.62-20.96	m ² m ²	 12.660	 12.660
				RAZEM	12.660
57 d.3.7	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 47.85	m ² m ²	 47.850	 47.850
				RAZEM	47.850
58 d.3.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 33.62-20.96	m ² m ²	 12.660	 12.660
				RAZEM	12.660
59 d.3.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.34	m ² m ²	 6.340	 6.340
				RAZEM	6.340
60 d.3.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.51-27.06	m ² m ²	 14.450	 14.450
				RAZEM	14.450
61 d.3.7	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9 6.34	m ² m ²	 6.340	 6.340
				RAZEM	6.340
62 d.3.7	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą 27.06	m ² m ²	 27.060	 27.060
				RAZEM	27.060
3.8		Szatnia i mag. stołów			
63 d.3.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 6.57	m ² m ²	 6.570	 6.570
				RAZEM	6.570
64 d.3.8	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 21.1	m ² m ²	 21.100	 21.100
				RAZEM	21.100
65 d.3.8	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 36.4	m ² m ²	 36.400	 36.400
				RAZEM	36.400
66 d.3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 21.1	m ² m ²	 21.100	 21.100
				RAZEM	21.100
67 d.3.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.57	m ² m ²	 6.570	 6.570
				RAZEM	6.570
68 d.3.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.83	m ² m ²	 29.830	 29.830
				RAZEM	29.830
69 d.3.8	KNR-W 2-02 1107-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9 6.57	m ² m ²	 6.570	 6.570
				RAZEM	6.570
70 d.3.8	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 9.11	m m	 9.110	 9.110
				RAZEM	9.110
71 d.3.8	Kalkulacja własna	Wieszaki 6	szt szt	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
3.9		Pom. gospodarcze-kuchnia			
72 d.3.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.85	m ² m ²	 26.850	 26.850
				RAZEM	26.850
73 d.3.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 17.29	m ² m ²	 17.290	 17.290
				RAZEM	17.290
74 d.3.9	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43.97	m ²	43.970	
				RAZEM	43.970
75	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3.9	0815-04	17.29	m ²	17.290	
				RAZEM	17.290
76	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.9	1204-01	8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
77	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.9	1204-02	35.42	m ²	35.420	
				RAZEM	35.420
78	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) klasa R9	m ²		
d.3.9	1107-04	8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
79	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych	m		
d.3.9	1105-03	11.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
80	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3.9	0126-05	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
81	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.3.9	202 0839-08	2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
82	Kalkulacja	Wyposażenie - kuchenka	szt		
d.3.9	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
83	Kalkulacja	Wyposażenie - zlewozmywak	szt		
d.3.9	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
84	Kalkulacja	Wyposażenie - lodówka	szt		
d.3.9	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
85	Kalkulacja	Mebłe kuchenne z płyty MDF pod wymiar	szt		
d.3.9	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.10		Stolarka			
86	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne stalowe ciepłe 1300x2400 ocynkowane malowane proszkowo w kolorze białym	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	2.665	
	0 analogia	1.3*2.05		RAZEM	2.665
87	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1300x2050	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	2.665	
	0	1.3*2.05		RAZEM	2.665
88	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem i tulejowaniem o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1000x2050	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	2.050	
	0	1.0*2.05		RAZEM	2.050
89	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne ze szkleniem i tulejowaniem o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 900x2050	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	1.845	
	0	0.9*2.05		RAZEM	1.845
90	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1000x2050	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	2.050	
	0	1.0*2.05		RAZEM	2.050
91	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 900x2050	m ²		
d.3.1	1017-01		m ²	1.845	
	0	0.9*2.05		RAZEM	1.845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.3.1 0	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 800x2050 0.8*2.05	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
93 d.3.1 0	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 900*1400 0.9*1.40	m ² m ²	 1.260	
				RAZEM	1.260
94 d.3.1 0	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 600*1400 0.6*1.40	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
95 d.3.1 0	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 1200*900 1.2*0.9	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
96 d.3.1 0	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0.9*0.9	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
97 d.3.1 0	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 600*900 0.6*0.9	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540