

**ZP.271.1.2018.**

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.1.2018.

**Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach”.**

Informuję ,że dnia 15.01.2018 r. , 17.01.2018 r. oraz 18.01.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) , na które udzielałam odpowiedzi.

**Pytanie 1.**

Jakie koszty należy ująć w poz. 1 przedmiaru?

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien określić cenę ryczałtową zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

**Pytanie 2.**

Poz. 41 przedmiaru - studnie betonowe DN1200 - szt. 16 - skoro odcinek D1.14-D2.3 jest wyłączony z zakresu przetargu powinno być 13 szt. studni - proszę o potwierdzenie i korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien określić cenę ryczałtową zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

**Pytanie 3.**

Opis techniczny str. 10 – „Do wykonania drenaży stosować rury drenarskie karbowane z PVC-u z filtrem z włókna kokosowego...” - czy zapis ten nie jest pomyłką, jeśli nie to proszę o wskazanie lokalizacji drenażu oraz uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem średnicy i ilości.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła pomyłka. Zamówienie nie obejmuje wykonania drenażu.

**Pytanie 4.**

Opis techniczny str. 11 – „Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie min. 13,1 kN/m z ciągłych włókien zgrzewanych termicznie; wypełnienie tłucznem płukany o uziarnieniu do 30 mm - proszę o wskazanie odcinków, na których należy zastosować materac oraz uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości.

**Odpowiedź** Materac z kruszywa należy zastosować w miejscu lokalizacji separatora. Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.

#### **Pytanie 5.**

Trasa rurociągów przebiega w istniejących chodnikach z kostki polbruk - proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty związane z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni z podaniem ilości.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty, przy czym wizja jest zalecana a nie obowiązkowa. Szczegółowy opis robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji projektowej. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

#### **Pytanie 6.**

Zgodnie z zapisem opisu technicznego w ścianach studni należy stosować tuleje szczelne systemowe - proszę uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem średnicy i ilości.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać w tulejach systemowych szczelnych. Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanału. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub wkładek „in-situ” zapewniających szczelność całego systemu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

#### **Pytanie 7.**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty związane z zajęciem pasa drogowego?

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien określić cenę ryczałtową zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Podana zaś w ofercie cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe kompletne, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania w tym m.in. uzyskanie wszelkich decyzji związanych z zajęciem pasów, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, itp., jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien również uwzględnić wszelkie koszty związane z uzgodnieniami od właściwych zarządców dróg bądź właścicieli nieruchomości, w przypadku konieczności wystąpienia takiej sytuacji.

### **Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dysponuje projektem organizacji ruchu - proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu organizacji ruchu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania w tym m.in. uzyskanie wszelkich decyzji związanych z zajęciem pasów, sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, itp., jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien również uwzględnić wszelkie koszty związane z uzgodnieniami od właściwych zarządców dróg bądź właścicieli nieruchomości, w przypadku konieczności wystąpienia takiej sytuacji.

### **Pytanie 9.**

Czy Zamawiający dysponuje posiada projekt inwentaryzacji zieleni - proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada projektu inwentaryzacji zieleni.

### **Pytanie 10.**

Czy będą wycinki drzew na trasie prowadzonej kanalizacji? Proszę o przedstawienie zgody na wycinkę oraz informację po czyjej stronie leży pokrycie wycinek drzew.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa nie zakłada wycinki drzew na trasie projektowanej kanalizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu oraz roślinności leży po stronie Wykonawcy. Ponadto Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wszelkie koszty związane z odtworzeniem elementów rozbieranych na czas prowadzonych i odtwarzanych po ich wykonaniu, bądź elementów, które zostaną zniszczone podczas prac.

### **Pytanie 11.**

Proszę o potwierdzenie że wykonanie rowu projektowanego oraz rowu istniejącego ma być wykonane tak jak przewiduje to opis techniczny:

#### **6.4 Wykonanie rowu otwartego trapezowego**

Na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracji szczegółowej tj. 49,0 mb wykonać otwarty rów trapezowy o szerokości dna 1,0 m, szerokości w koronie 3,0 m, nachyleniu skarp ok. 1:1,75. Rów zlokalizowany będzie na działce nr 144/1.

Szczegóły wykonania umocnień

- wylot posadzić na palisadzie z pali o średnicy 10 cm i długości 1,5 m
- podstawy skarp umocnić palisadą z pali o średnicy 10 cm i długości 1,5 m – głębokość zabicia ok. 1,1 m
- skarpy umocnić materacami gabionowymi grubości 20,0 cm ze zgrzewanych siatek z drutu stalowego grubości 4,5 mm. Druty zabezpieczone antykorozyjnie (ocynk ogniowy). Siatka o oczkach 76,2 mm x 76,2 mm.
- materace łączyć ze sobą przy pomocy klipsów ze stali nierdzewnej
- materace zakotwić w podłożu z zastosowaniem pali drewnianych o średnicy 10 cm i długości 1,5 m rozmieszczone co 1,0 m
- dno rowu pomiędzy palisadami wypełnić narzutem kamiennym

Rów istniejący na długości 22,0 mb należy oczyścić z namulów i zakrzaczeń, a także wykonać analogiczne umocnienia jak w rowie nowoprojektowanym.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien prowadzić prace budowlane w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, dokumentację projektową, specyfikację techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w taki sposób, aby realizacja zadania pozwoliła w pełni użytkować obiekt.

**Pytanie 12.**

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót o którym mowa w SIWZ.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że zamieścił na stronie przedmiar robót. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

**Pytanie 13.**

Proszę o informację czy w studniach gdzie różnica między wlotem a wylotem ze studni jest powyżej 40cm należy wykonać przepad na rurze dolotowej do studni. Jeśli tak proszę o wskazanie przy których studniach należy wykonać przepady i jaka średnica rury powinna być zastosowana.

**Odpowiedź** Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć wszelkie roboty w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ, dokumentację projektową, specyfikację techniczną oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w taki sposób aby realizacja zadania pozwoliła w pełni użytkować obiekt.

**Pytanie 14.**

§ 8 ust. 3 Proszę o wskazanie w jakich okresach czasu Zamawiający planuje wyznaczać terminy przeglądów gwarancyjnych. Taka informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów związanych z obowiązkiem uczestniczenia w przeglądach

**Odpowiedź** Dwa razy w roku.

**Pytanie 15.**

§ 8 ust. 5 Proszę o potwierdzenie, czy w takim wypadku po upływie okresu gwarancji na roboty Zamawiający będzie kierował dalsze roszczenia wyłącznie do podmiotu trzeciego, który udzielił dłuższej niż wymienione w niniejszej umowie gwarancji.

**Odpowiedź** Tak.

**Pytanie 16.**

§ 9 ust. 2 pkt. 1 lit. a) i b) Proszę o wskazanie powodów dla których kary umowne zastrzeżone są na wypadek opóźnienia, a nie zwłoki czyli okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.

**Odpowiedź** Postanowienia w projekcie umowy **zapewniają ochronę interesów Zamawiającego** i są zgodne z prawem tj. z zasadą swobody zawierania umów określoną w art. 353<sup>1</sup> kc oraz z art.483 kc.

**Pytanie 17.** § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. d) i e) Proszę o wskazanie, czy kara ta jest naliczana za każdy wypadek niezapłacenia lub opóźnionego zapłacenia wynagrodzenia, czy wyłącznie w wypadku kiedy działanie takie oceniane obiektywnie nie było uzasadnione.

**Odpowiedź** Tak, za każdy wypadek.

**Pytanie 18.**

§ 9 ust. 2 pkt. 1 lit. g) Proszę o wskazanie czy dotyczy to Wykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, a nadto czy kara dotyczy sum z umowy wszystkich Podwykonawców, czy wyłącznie tego konkretnego.

**Odpowiedź** Tak, ale także każdego innego wprowadzonego podwykonawcy. Dotyczy wynagrodzenia wszystkich podwykonawców.

**Pytanie 19.**

§ 9 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Proszę o wskazanie powodów dla których w przypadku Zamawiającego zastrzeżono zwłokę, a nie opóźnienie. Wykonawca podaje, że takie działanie świadczy o nadużyciu pozycji przez Zamawiającego, który jest podmiotem mającym zasadniczy wpływ na treść projektu umowy.

**Odpowiedź** Jak odpowiedź na pytanie 16.

**Pytanie 20.**

§ 10 ust. 2 Proszę wskazać w jakim terminie Inspektor ma potwierdzić gotowość do odbioru.

**Odpowiedź** W związku z tym ,że inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę w sposób zapewniający maksymalną skuteczność nadzoru, gotowość do odbioru potwierdzi w terminie do trzech dni .

**Pytanie 21.**

§ 10 ust. 3 Proszę o wskazanie powodów dla których Zamawiający zastrzega sobie 14 dni na wyznaczenie daty rozpoczynającej czynności odbiorowe. Wykonawca proponuje ten termin skrócić do 7 dni z uwagi choćby na to, że same czynności odbiorowe mogą trwać 7 dni co wynika wprost z ust. 7.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę .

**Pytanie 22.**

§ 3 ust. 9 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego fakturowania robót. Tak aby nie kredytować całej budowy, prosimy o wprowadzenie zapisu o miesięcznym fakturowaniu na podstawie protokołu zaawansowania robót.

Obecny zapis umowy zmusza Wykonawcę do finansowania całej budowy a wypłata należności nastąpi dopiero w terminie 30 dni od wystawienie faktury.

**Odpowiedź** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity  
Ewa Sadowska**