

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Dywity na dz. Nr 5-818/1

Nazwa

Adres

DYWITY

Inwestor

GMINA DYWITY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
		PRACE DEMONTAZOWE		
1 d.1	D-01.03.01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn z udziałem podnośnika samoch. - przewód AsXSn 4 x 70+2x25 mm ²	km	0,034
2 d.1	D-01.03.01	Demontaż odgromnika w linii napowietrznej nn z przewodów izolowanych z udziałem podnośnika samoch.	szt	1
3 d.1	D-01.03.02	Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 2.0 kg/m wciągany do rur ochronnych na słupie linii napowietrznej - kabel YAKY 4 x 95	m	4
4 d.1	D-01.03.02	Demontaż kabla wielożyłowego o wadze do 2.0 kg/m układany bezpośrednio na słupie linii napowietrznej - kabel YAKY 4 x 95	m	6
5 d.1	D-01.03.01	Demontaż wysięgnika z oprawą oświetleniową w istn. linii napowietrznej	kpl.	1
6 d.1	D-01.03.01	Demontaż bezpiecznika napowietrzego z udziałem podnośnika samochodowego	kpl	1
7 d.1	D-01.03.01	Demontaż mechaniczny słupa żelbetowego wirowanego jednożerdziowego dł. 10,5 m	szt	1
8 d.1	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0.8 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	6
9 d.1	D-01.03.02	Ręczne zasypanie wykopów szer. 0.4 m. i gł. 0,6 m w gruncie kat. III	m	6
10 d.1	D-01.03.02	Wyjście z wykopu kabla nN o wadze do 1.0 kg/m - YAKY 4 x 25	m	4
11 d.1	D-01.03.02	Wykop wąskoprzestrzenny pod złącze kablowe	m3	0,8
12 d.1	D-01.03.02	Demontaż szafy kablowej SK5 - waga do 30 kg	szt.	1
13 d.1	D-01.03.02	Demontaż złącza kablowego ZK-1 - waga do 10 kg	szt.	1
2		PRACE MONTAŻOWE		
14 d.2	D-01.03.01	Wykop mechaniczny pod wirowany pojedynczy dł. 10,5 m	szt.	1
15 d.2	D-01.03.01	Montaż i stawianie słupa wirowanego pojedynczego z fundamentem blokowym	szt.	1

16 d.2	D-01.03.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn - przewód AsXSn 4 x 70 + 2 x 25mm ²	km	0,033
17 d.2	D-01.03.01	Montaż odgromnika w linii napowietrznej nn z przewodów izolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	kpl.	1
18 d.2	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	10
19 d.2	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	10
20 d.2	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie wykopów o gł. 0.6 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	10
21 d.2	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	10
22 d.2	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	40
23 d.2	D-01.03.02	Ułożenie rury ochronnej o śr .do 110 mm w wykopie	m	24
24 d.2	D-01.03.02	Układanie kabla wielożyłowego o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych- kable YAKXS 4 x 95 mm ²	m	24
25 d.2	D-01.03.02	Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 2.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 95 mm ²	m	8
26 d.2	D-01.03.02	Układanie kabla energetycznego o wadze do 2.0 kg/m na słupie wciągane go do rur ochronnych mocowanych do słupa - kabel YAKXS 4 x 95	m	4
27 d.2	D-01.03.02	Układanie kabla o wadze do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupie - kabel YAKXS 4 x 95	m	6
28 d.2	D-01.03.02	Ręczne układanie kabla o masie do 1.0 kg/m w wykopie - kabel YAKY 4 x 25 mm ²	m	4
29 d.2	D-01.03.02	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 25 mm ² Al	szt.	1
30 d.2	D-01.03.02	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 120 mm ² Al.	szt.	3
31 d.2	D-01.03.02	Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablu z tw. sztucznych 0,4 kV - przekrój do 120 mm ²	szt.	1
32 d.2	D-01.03.02	Montaż złącza kablowego o wadze do 50 kg w wykopie - z demontażu szafa SK-6	szt.	1
33 d.2	D-01.03.02	Montaż złącza kablowego o wadze do 10 kg w wykopie- z demontażu ZK-1	szt.	1
34 d.2	D-01.03.02	Montaż uziomu poziomego w wykopie na słupie - bednarka 30 x 4 mm	m	24
35 d.2	D-01.03.02	Mechaniczne pograżanie uziomu pionowego z prętów o śr. 16 mm	m	24
36 d.2	D-07.07.01	Montaż wysięgnika i oprawy oświetlenia ulicznego w istniejącej linii nn - wysięgnik i oprawa z demontażu	kpl.	1
37 d.2	D-07.07.01	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w linii napowietrznej z przewodami izolowanymi z udziałem podnośnika samochodowego	szt	1
38 d.2	D-01.03.02	Badanie skuteczności ochrony od porażeń	pomiar.	3
39 d.2	D-01.03.02	Pomiar rezystancji uziemienia	pomiar.	2
40 d.2	D-01.03.02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego	pomiar.	4
41 d.2	D-01.03.02	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt	1