

Przedmiar					
b. sanitarna - kanalizacja deszczowa					
Zlewnia D1.5 - D1.18					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6,00
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>		
1.1			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	1 241,13
1.2			Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m3	62,06
1.3			Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. III-IV z rozbiórką	m2	1 720,00
1.4			Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich o grub. 25 cm	m2	486,85
1.5			Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	1 303,19
1.6			Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1 303,19
1.7			Wywóz ziemi z wykopów na odl. 10,0 km	m3	1 303,19
1.8			Pompowanie wody z wykopów	h	75,00
1.9			Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej	m2	642,50
<b>2</b>	<b>45232411-6</b>		<b>D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>		
2.1			Połączenie z kanałem istniejącym	kpl.	1,00
2.2			Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	147,00
2.3			Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	190,00
2.4			Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.	9,00
2.5			Separator	stud.	1,00
2.6			Przejścia szczelne PS DN315	szt.	8,00
2.7			Przejścia szczelne PS DN400	szt.	14,00
2.8			Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm	m	147,00
2.9			Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm	m	110,00