

ZP.271.27.2018.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GK.271.11.2018.AB.

**Dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa wodociągu Myki-Zalbki.**

Informuję, że dnia 18.10.2018 r. oraz 19.10.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferentów dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) , na które udzielam odpowiedzi :

**Pytanie 1** 1 .§ 9 ust. 2 pkt. 1 lit. a i b Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzega kary umowne za opóźnienie, a nie zwłokę w wykonaniu zamówienia.

**Odpowiedź**

Postanowienia w projekcie umowy zapewniają ochronę interesów Zamawiającego i są zgodne z prawem tj. z zasadą swobody zawierania umów określoną w art. 353<sup>1</sup> kc oraz z art.483 kc.

**Pytanie 2** § 9 ust. 2 pkt. 1) lit. e Proszę o wyjaśnienie powodów zastrzeżenia kary rażąco wygórowanej.

**Odpowiedź** Na podstawie art. 143d ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do wprowadzenia w umowie o roboty budowlane kar umownych. Na etapie zawierania umowy przy zastrzeżonej karze w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego podwykonawcom kara ta nie jest rażąco wygórowana i ma ona dyscyplinować Wykonawców w terminowej płatności na rzecz podwykonawców.

**Pytanie 3** § 12 ust. 1 pkt. 2) Proszę o wyjaśnienie przyczyn dla których Zamawiający zastrzega tak długi okres na wykonanie obowiązków w kontekście umożliwienia Wykonawcy odstąpienia od zawartej umowy. Wykonawca powinien mieć uprawnienia w kontrakcie do odstąpienia w terminie co najwyżej 7 dni od daty kiedy Zamawiający popadł w zwłokę.

**Odpowiedź** Jak w pytaniu 1.

**Pytanie 4** Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w ilości i typy kształtek.

**Odpowiedź** Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną . Załączone przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy.

**Pytanie 5** Proszę podać rozwiązanie mocowania rurociągu do konstrukcji mostu.

**Odpowiedź**

Mocowanie rurociągu do konstrukcji mostu za pomocą obejm mocowanych na płaszczu izolacji i wsporników. Ilość podpór należy dobrać w zależności od użytego materiału rury przewodowej, uwzględniając sztywność rury i masę.

**Pytanie 6** Proszę o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji dotyczącego przejścia przez rzekę - przejście przez rzekę należy wykonać z wykorzystaniem konstrukcji mostu rurami PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy 225 mm zabezpieczonymi przeciwzamrożeniowo lub rurami preizolowanymi stalowymi z zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym. Czy w przypadku stosowania rur preizolowanych stalowych mają one służyć jako rury osłonowe czy to wykonanie ma służyć jako rura przewodowa ?

### **Odpowiedź**

Zabezpieczeniem przeciwmroźniowym rury przewodowej powinna być izolacja z pianki poliuretanowej o grubości min. 85mm. Izolacja powinna być zabezpieczona blachą odporną na działanie czynników zewnętrznych, na całym odcinku zewnętrznym plus izolacja rury przewodowej w gruncie do głębokości przemarzania.

W przypadku zastosowania rur preizolowanych stalowych mogą one służyć jako przewodowe pod warunkiem posiadania odpowiednich atestów.

**Pytanie 7** Proszę o wyjaśnienie , czy Zamawiający w świetle zapisów SIWZ uzna doświadczenie zawodowe w realizacji zadań o wartościach powyżej 600 tys. zł polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Realizacja takich zadań technicznie jest trudniejsza niż wykonanie sieci wodociągowej i wymaga większej dokładności .

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie uzna realizacji zadań związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej . **W zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia** Zamawiający uzna ,gdy Wykonawca wykaże , że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż **600.000,00 zł netto** każda związane z budową, przebudową lub modernizacją sieci wodociągowej .

Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity  
Ewa Sadowska