
KOSZTORYS " ŚLEPY " Przedmiary robót Pakiet nr 1

NAZWA INWESTYCJI : Naprawy dróg gruntowych
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dywity
INWESTOR : Gmina Dywity
ADRES INWESTORA : 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32

DATA OPRACOWANIA : 01.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 20000.0	m ² m ²	 20000.000	
				RAZEM	20000.000
2	KNNR 6 0202-07 kal- kulacja włas- na	Nawierzchnie z gruzu betonowego warstwa górna gr. 12 -15 cm rozścielanego mechanicznie 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000
3	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie obmiar = 20000.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0027r-g/m ²	r-g	54.0000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0026m-g/m ²	m-g	52.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
2	KNNR 6 0202-07 kal- kulacja włas- na	Nawierzchnie z gruzu betonowego warstwa górną gr. 12 -15 cm rozścielanego mechanicz- nie obmiar = 10000.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0578r-g/m ²	r-g	578.0000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0158m-g/m ²	m-g	158.0000	0.000			0.00
3*		Równiarka samojezdna lub koparko - spycharka, koparko - ładowarka , spycharka 74kW (1) 0.0054m-g/m ²	m-g	54.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
3	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe zagęszczane mecha- nicznie o gr.5 cm obmiar = 10000.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0481r-g/m ²	r-g	481.0000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0024m-g/m ²	m-g	24.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw natural- nych gr. 10 cm obmiar = 10000.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0101r-g/m ²	r-g	101.0000	0.000	0.00		
2*		-- S -- Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0025m-g/m ²	m-g	25.0000	0.000			0.00
3*		Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0131m-g/m ²	m-g	131.0000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł