

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Kanalizacja deszczowa				
1.1 Roboty ziemne				
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
	(poz. 12+poz. 13)/1000	km	0,24	
			RAZEM	0,24
d.1.1	2 Wykopy liniowe umocnione	m ³		
	poz. 12*1,6*1,35+poz. 13*2,2*1,45+10*3,2*1,8	m ³	792,30	
			RAZEM	792,30
d.1.1	3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych wykonywane ręcznie	m ³		
	poz. 2*0,05	m ³	39,62	
			RAZEM	39,62
d.1.1	4 Zabezpieczenie wykopów przed napływem wód powierzchniowych	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
d.1.1	5 Odwodnienie wykopów	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
d.1.1	6 Podłoża betonowe o gr. 20 cm	m ²		
	10*3,2	m ²	32,00	
			RAZEM	32,00
d.1.1	7 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - wymiana gruntu	m ³		
	poz. 2+poz. 3- poz. 6*0,2	m ³	825,52	
			RAZEM	825,52
d.1.1	8 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
	poz. 7	m ³	825,52	
			RAZEM	825,52
d.1.1	9 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II)	m ³		
	poz. 7	m ³	825,52	
			RAZEM	825,52
d.1.1	10 Regulacje wysokościowe elementów istniejących	kpl.		
	12	kpl.	12,00	
			RAZEM	12,00
1.2 Roboty montażowe				
d.1.2	11 Podłączenie do sieci istn.	kpl.		
	1	kpl.	1,00	
			RAZEM	1,00
d.1.2	12 Kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m		
	30	m	30,00	
			RAZEM	30,00
d.1.2	13 Kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm	m		
	210	m	210,00	
			RAZEM	210,00
d.1.2	14 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm	m		
	poz. 12	m	30,00	
			RAZEM	30,00
d.1.2	15 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 315 mm	m		
	poz. 13	m	210,00	
			RAZEM	210,00
d.1.2	16 Inspekcja tv kanałów dn 200	m		
	poz. 12	m	30,00	
			RAZEM	30,00
d.1.2	17 Inspekcja tv kanałów dn 315	m		
	poz. 13	m	210,00	
			RAZEM	210,00
d.1.2	18 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.		
	7	stud.	7,00	
			RAZEM	7,00
d.1.2	19 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	10	szt.	10,00	
			RAZEM	10,00