

Dywity, dnia 13.02.2015 r.

ZP.271.3.2015.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.1.2015.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ **Przebudowę drogi powiatowej nr 1453N Różnowo – Dąbrówka Wielka etap I ( na odcinku od km 0+00 do km 1+940,5 )** ” .

Informuję ,że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły kolejne pytania oferentów dotyczące treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm ) :

1. W jakiej lokalizacji znajdują się zjazdy indywidualne, gminne, zbiorcze (publiczne)?

**Odp. Na przedmiotowym odcinku do wyceny należy przyjąć zjazdy gminne, zbiorcze (publiczne).**

2. Czy Wykonawca ma obowiązek humusowania i obsiania nasionami trawa po wyprofilowaniu rowów?

**Odp. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.**

3. Zamawiający w SST D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO; D-05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA; D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA powołuje się na nieaktualne WT co do materiałów wsadowych do mm-a (WT-1 2008) jak i do samej mm-a (WT-2 2008). Wytyczne WT-1 2008, WT-2008 zostały zastąpione przez „WT1-2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowymi powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” oraz WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”

Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowymi powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” oraz WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

**Odp. Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowymi powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” oraz WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.**

4. W przedmiarze jest:

9	STWOiR	Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	D-				
	05.00.00 i				
	D-				
	06.00.00				
		10220	m <sup>2</sup>	10220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10220.000</b>
					<b>13300.000</b>

Według naszych obliczeń być 1940,5m\*5,5m=10.672,75m<sup>2</sup>

Prosimy o podanie właściwej ilości.

**Odp. Zgodnie z zapisem w Dz. VIII ust.1 punkt c załączone przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację.**

5. W przedmiarze robót jest:

10	STWOiR	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 0/22,4 grub. 7cm - droga	m <sup>2</sup>		
d.3	D-				
	05.00.00 i				
	D-				
	06.00.00				
		9500	m <sup>2</sup>	9500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9500.000</b>

Według naszych obliczeń powinno być 1940,5\*5,1m=9.896,55m<sup>2</sup>

Prosimy o podanie właściwej ilości.

**Odp. Zgodnie z zapisem w Dz. VIII ust.1 punkt c załączone przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację.**

6. W przedmiarze robót jest:

11	STWOiR	Wykonanie podbudowy z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 0/11 grubości 5cm - droga	m <sup>2</sup>		
d.3	D-				
	05.00.00 i				
	D-				
	06.00.00				
		poz.10	m <sup>2</sup>	9500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9500.000</b>

Według naszych obliczeń powinno być: 1940,5\*5 = 9702,5m<sup>2</sup>

Prosimy o podanie właściwej ilości.

**Odp. Zgodnie z zapisem w Dz. VIII ust.1 punkt c załączone przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację.**

7. Prosimy o zmianę w projekcie umowy w §9.2.1.a), §9.2.1.b), §9.2.1.e), oraz §9.2.1.g) słów „opóźnienia” na zwłoki. Zmiana ta jest tym bardziej zasadna, gdyż Zamawiający sam w stosunku do sankcji nałożonych na siebie posługuje się w §9.2a) terminem zwłoka.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w projekcie umowy.**

8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie wykonywania prac bitumicznych będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1 i WT2 2010.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że w trakcie wykonywania prac bitumicznych będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1 i WT2 2010 .**

Z up. WÓJTA GMINY  
mgr inż. Ewa Sadowska