
KOSZTORYS " ŚLEPY " Przedmiary robót

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg gruntowych - Pakiet nr 1
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dywity
INWESTOR : Urząd Gminy Dywity
ADRES INWESTORA : 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32

DATA OPRACOWANIA : 01.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie 18000.0	m ² m ²	18000.000	
				RAZEM	18000.000
2	KNNR 6 0202-07 kal- kulacja włas- na	Nawierzchnie z gruzu betonowego warstwa górna gr. 12 cm rozścielanego me- chanicznie 9000.0	m ² m ²	9000.000	
				RAZEM	9000.000
3	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 9000.0	m ² m ²	9000.000	
				RAZEM	9000.000
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 9000.0	m ² m ²	9000.000	
				RAZEM	9000.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie obmiar = 18000.0 m ² -- R -- robocizna 0.0027r-g/m ² -- S -- Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0026m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	48.6000	0.0000	0.00		
2*			m-g	46.8000	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
2	KNNR 6 0202-07 kalkulacja własna	Nawierzchnie z gruzu betonowego warstwa górna gr. 12 cm rozścielanego mechanicznie obmiar = 9000.0 m ² -- R -- robocizna 0.0578r-g/m ² -- S -- Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0158m-g/m ² Równiarka samojezdna lub koparko - spycharka, koparko - ładowarka , spycharka 74kW (1) 0.0054m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	520.2000	0.0000	0.00		
2*			m-g	142.2000	0.0000			0.00
3*			m-g	48.6000	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
3	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm obmiar = 9000.0 m ² -- R -- robocizna 0.0481r-g/m ² -- S -- Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0024m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	432.9000	0.0000	0.00		
2*			m-g	21.6000	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000
4	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm obmiar = 9000.0 m ² -- R -- robocizna 0.0101r-g/m ² -- S -- Równiarka samojezdna 74kW (1) 0.0025m-g/m ² Walec stat.ciąg.ogum.6-10t 0.0131m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	90.9000	0.0000	0.00		
2*			m-g	22.5000	0.0000			0.00
3*			m-g	117.9000	0.0000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.0000	0.0000	0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł