

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany firmy Usługi Projektowe – inż. Henryk Tomaszewski, Różnowo 61i, 11-001 Dywity.

Ogólna charakterystyka obiektu.

Projektowane ciągi piesze i pieszorowerowe zlokalizowane zostały wokół jeziora Dywickiego w jego pasie przybrzeżnym. Dojście do ścieżki odbywać się będzie sześcioma odnogami dochodzącymi do dróg publicznych. Projektuje się ścieżki piesze i pieszorowerowe utwardzone kamieniem płukanym gr. 6cm na podbudowie z pospółki gr. 20cm zagęszczonej mechanicznie. Ścieżki po obu jej stronach zostaną zabezpieczone żerdziami dębowymi uprzednio zakonserwowanymi środkiem grzybobójczym.

Powierzchnia ciągów pieszych – 2712,00 m²

Powierzchnia ciągów pieszorowerowych - 2602,00 m²

Zakres dla całego zamierzenia budowlanego:

1. Prace ziemne – korytowanie trasy ścieżki.
2. Dowóz i rozładunek żerdzi.
3. Krawężnikowanie ścieżki.
4. Dowóz i rozładunek pospółki.
5. Zagęszczenie mechaniczne pospółki.
6. Dowóz i rozsypanie warstwy górnej.
7. Zagęszczenie nawierzchni.
8. Uporządkowanie terenu.

Założenia do kosztorysowania:

1. Roboty ziemne - przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii III, bez występowania wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza teren inwestora.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.
3. Podbudowa z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości.
4. Nawierzchnia z kamienia - grubość 6 cm.
5. Zabezpieczenie drogi żerdziami dębowymi i słupkami dębowymi wbijanymi co 1m po obu stronach.
6. Impregnacja elementów drewnianych.

Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg wydawnictwa kwartalnego SEKOCENBUD III kwartał 2010 – ceny średnie, w przypadku cen niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD III kwartał 2010 - stawki średnie dla robót inżynierskich

Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD III kwartał 2010 - narzuty średnie dla robót inżynierskich

Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD III kwartał 2010 - narzuty średnie dla robót inżynierskich

Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD III kwartał 2010 - narzuty średnie dla robót inżynierskich

Kosztorys nie uwzględnia kosztów pomostu rekreacyjnego zaznaczonego na rzucie rysunku w legendzie jako „1”.