



	DACHÓWKA CERAMICZNA TUPU "HOLENDERKA"
4,0cm	ŁATY DREWNIANE 60x40mm
2,5cm	PODŁACIE 60x 25mm
	PAPA ASFALTOWA NA ZAKŁAD min. 15cm
2,5cm	DESKOWANIE PEŁNE
18,0cm	KROKIEW 75x180mm
1x	PRZESTRZEŃ NIEUŻYTKOWA
	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
25,0cm	WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA =100KG/m
	FOLIA PAROSZCZELNA γ_o
1x	ISTNIEJĄCY STROP



PRZEKRÓJ B-B 1:50

ETAP I

TR EŚĆ:	OBIEKT: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU	
PRZEKRÓJ B-B	URZĘDU GIMINY	
	ADRES: DYWITY, Dz. Nr. 730/1; 731/1, gm. DYWITY.	
1:50	OPRACOWAŁ: MIROSŁAW ENGEL	A
SKAŁA:		
11-2008	SPRAWDZIŁ:	5
DATA:		
		NR RYSUNKU