



PRZĘKRÓJ DROGI DOJAZDOWEJ



"A"




SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:10

wymiary w cm

krawężnik typ lekki 15x30x100 cm




SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 OLSZTYN
-19-

skala 1:10

wymiary w cm



warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o $R_m = 5 \text{ MPa}$ grub. 25 cm
warstwa odsączająca z kruszywa o współczynniku
wodoprzepuszczalności $k > \text{niż } 8\text{m}/24\text{h}$ grub. 25 cm

USŁUGI PROJEKTOWE - Kaper Zbigniew		ul. Prywatnego 18/7 10-602 Olsztyn	
Nazwa i adres obiektu:		Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją odprowadzającą do odbiornika w Sprećawie, gm. Dywity	
PRZĘKRÓJ NORMALNY			
Projektował: Zbigniew Kaper		Skala	1:50
		Nr rys.	4
Data: czerwiec 2009r			