

PRZEDMIAR Przydomowa roślinno- stawowa oczyszczalnia ścieków.

podstawa	opis	j.m.	nakłady	
KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³	m ³	47,65	
KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	4,6	
KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	szt.	1	
KNNR 4 0224-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie	szt.	1	
KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	5	
KNNR 4 1308-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	8	
KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach	m	30	
KNR 2-28 0304-01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 50 mm	szt.	1	
KNR 2-28 0304-03	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm	szt.	1	
KNR 4-02 0203-06	Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm	szt.	1	
KNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy rur ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	43	
KNNR 1 0318-03	Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m	m ³	4	
KNR 7-07 0107-01	Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną.	kpl.	1	
KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm	m ²	54	
KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz.	m ³	1	
KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz.	m ³	1	
KNR 2-21 0416-01	Obsadzenie stawów lub basenów kłaczami roślin wodnych bezpośrednio na dnie	szt.	200	
			razem	