

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>					
1		<b>Kanalizacja sanitarna</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.095	km km	0.095	
				RAZEM	0.10
2	KNR-W 2-01 d.1 0118-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzutem 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
				RAZEM	190.00
3	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 126.38	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	126.38	
				RAZEM	126.38
4	KNR 2-01 d.1 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 63.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.18	
				RAZEM	63.18
5	KNR-W 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 46.06	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	46.06	
				RAZEM	46.06
6	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 6.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.36	
				RAZEM	6.36
7	KNR-W 2-18 d.1 0511-04/03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja 12.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.72	
				RAZEM	12.72
8	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 189.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	189.56	
				RAZEM	189.56
9	KNR-W 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.00	
				RAZEM	190.00
10	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 105	m m	105.00	
				RAZEM	105.00
11	KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 5	szt szt	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 2-18 d.1 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 105	m m	105.00	
				RAZEM	105.00
13	KNR-W 2-18 d.1 0530-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe 1.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.35	
				RAZEM	1.35
14	KNR 2-18 d.1 0627-01	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów 0.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.64	
				RAZEM	0.64
15	Kalkulacja d.1 własna	Dostawa i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków typu SC-25 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	Kalkulacja d.1 własna	Rozruch technologiczny 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	Kalkulacja d.1 własna	Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00