

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont chodnika z wymianą nawierzchni przed budynkiem świetlicy
wiejskiej w Tuławkach, gmina Dywity.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,2		
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z ułożeniem przy granicy robót, średnia grubość 20 cm do późniejszego wykorzystania.	m2	43,0		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni brukowcowej 16-20cm,	m2	180,0		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej (opaska przy świetlicy) grub. 10 cm, wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania.	m2	17,0		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (przy wiacie autobusowej) grub. 6 cm, wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania.	m2	10,0		
2 PODBUDOWY						
6 d.3	D-04.01.01	Wykonanie koryta średniej gł. 15cm cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Urobek wywieziony na miejsce składowania.	m2	40,0		
7 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie średniej gł. 30cm cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Urobek wywieziony na miejsce składowania.	m2	261,0		
8 d.3	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości 10cm.	m2	341,0		
9	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu wraz z	m2	261,0		
10 d.3	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, przygotowany w betoniarni w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm., chodniki	m2	80,0		
3 NAWIERZCHNIE						
11 d.4	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	261,0		
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
12 d.5	D-06.01.01	Plantowanie skarp w gr.kat.I-III	m2	10,0		

13 d.5	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp	m2	10,0		
6 ELEMENTY ULIC						
14 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	51,0		
15 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,0		
16 d.7	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	80,0		
17 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	58,0		
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto)						

Słownie:

Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto)	
---	--

Słownie: