

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-01	9.6	m <sup>3</sup>	9.60	
				RAZEM	9.60
2	KNNR 5	Założenie rur osłonowych na ościeżnicy kanalizacji (rura dwudzielna RHDPE-D 566)	m		
d.1	0705-01	28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
3	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-01	9.6	m <sup>3</sup>	9.60	
				RAZEM	9.60
<b>2</b>		<b>Przebudowa kabla teleinformatycznego</b>			
4	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.2	0701-01	28	m <sup>3</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
5	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
d.2	0705-01	17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych /Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5/	m		
d.2	0713-01	37	m	37.00	
				RAZEM	37.00
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych /Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5/	m		
d.2	0713-01	14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
8	KNNR 5-01a	Montaż złączy przelotowych	złącz.		
d.2	1003-01/02	1	złącz.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.2	0702-05	28	m <sup>3</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
10	Kallulacja	Nadzór pracownika ORSS	odc.		
d.2	ORSS	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	Kallulacja	Nadzór geodezyjny	odc.		
d.2	własna	1	odc.	1.00	
				RAZEM	1.00