

Dywity, dnia 11.03.2016 r.

ZP.271.2.2016.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.3.2016.

**Dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa ulic na osiedlu Wadąg – kontynuacja oraz utwardzenie nawierzchni ulicy Herberta w Kieźlinach.**

Informuję, że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferentów dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), na które udzielam odpowiedzi

**Ul. Herberta**

**Pyt. 1** Proszę podać numery studni, które należy wycenić. Przedmiar podaje 4 szt. natomiast projekt 8 szt.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4szt. studni (D7, D9, D10 i D13) oraz istniejącą studnię, do której należy się podłączyć, wymienić na nową.

**Pyt. 2** Proszę o dostarczenie profili przykanalików do wpustów ulicznych. Na mapie sytuacyjnej brak jest lokalizacji wpustów a przedmiar wskazuje na 4szt.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4szt. przykanalików do wpustów ulicznych. Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych.

**Ul. Asnyka**

**Pyt. 1** Proszę podać numery studni, które należy wycenić. Przedmiar podaje 3szt. natomiast projekt 4szt.

**Odp.** Zamawiający informuje, że ilość studni do wykonania oraz zakres robót został opisany w Załączniku nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr do SIWZ.

**Pyt. 2** Proszę o dostarczenie profili przykanalików do wpustów ulicznych oraz proszę podać numery wpustów, które należy wycenić.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

## **Ul. Brzechwy**

**Pyt. 1** Proszę o dostarczenie profili przykanalików do wpustów ulicznych oraz proszę podać numery wpustów, które należy wycenić.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

## **UL. Leśmiana**

**Pyt. 1** Proszę o dostarczenie profili przykanalików do wpustów ulicznych oraz proszę podać numery wpustów, które należy wycenić.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ). Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

**Pyt. 2** Proszę podać numery studni, które należy wycenić.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość studni wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ).

## **Dotyczy Zadania nr 1 i Zadania nr 2:**

### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

**Odp.** Zamawiający informuje, że jest w trakcie trwania procedur wydania niezbędnych decyzji i zezwoleń.

### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektu budowlanego ul. Herberta.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że zamieścił

### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w wycenie oferty nie należy uwzględnić kosztów stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy uwzględnić koszty stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

### **Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej niezbędnych SST dotyczących robót drogowych i zawarcie w kosztorysach jednoznacznych odwołań do SST.

**Odp.** Zamawiający uzupełnia brakujące specyfikacje.

## Dotyczy ul. Asnyka

### **Pytanie nr 5**

Pozycja kosztorysowa nr 8: „Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość warstwy 5 cm”.

Punkt 6.1 *Projekt zamienny (konstrukcja nawierzchni)* zawarty w projekcie budowlanym wskazuje na warstwę ścieralną z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony, typ „Bechaton. Punkt 6.2.7 *Nawierzchnie* wskazuje na kostkę szarą. Natomiast opis pozycji kosztorysowej oraz SIWZ nie zawierają szczegółowego opisu kostki. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie, z jakiej kostki ma zostać wykonana nawierzchnia (kolor, typ).

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć kostkę w kolorze i kształcie dostosowanym do wykonanych już odcinkach na osiedlu Wadąg.

### **Pytanie nr 6**

Pozycja kosztorysowa nr 8: „Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożona na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubość warstwy 5 cm”.

Pkt. 6.1 *Projekt zamienny (konstrukcja nawierzchni)* oraz rys. nr 3 zawarte w projekcie budowlanego wskazują na podsypkę cementowo-piaskową gr. 3 cm, natomiast *Opis Przedmiotu Zamówienia* (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz opis pozycji kosztorysowej podają podsypkę cementowo-piaskową o gr. 3 cm. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni ul. Asnyka.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć podsypkę cementowo – piaskową gr. 5cm.

### **Pytanie nr 7**

Pozycja kosztorysowa nr 6: „Podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu – grubość docelowa 10 cm”.

Zgodnie z pkt. 6.1 *Projekt zamienny (konstrukcja nawierzchni)* oraz rys. nr 3 zawartymi w projekcie budowlanym, dolną warstwę podbudowy stanowi warstwa mrozochronna gr. **20 cm**, natomiast *Opis Przedmiotu Zamówienia* (SIWZ) oraz opis pozycji kosztorysowej podają dolną warstwę podbudowy jako wykonaną z kruszywa naturalnego, o grubości **10 cm**. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni ul. Asnyka.

**Odp.** Zamawiający informuje, że warstwy należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

### **Pytanie nr 8**

Pozycja kosztorysowa nr 7: „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 32 cm.

Zgodnie z pkt. 6.1 *Projekt zamienny (konstrukcja nawierzchni)* oraz rys. nr 3 zawartymi w projekcji budowlanym, górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ma być grubości **20 cm**, natomiast *Opis Przedmiotu Zamówienia* (SIWZ) oraz opis pozycji kosztorysowej wskazują podbudowę górną o grubość **32 cm**. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o jednoznaczne określenie konstrukcji nawierzchni ul. Asnyka.

**Odp.** Zamawiający informuje, że warstwy należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

### **Pytanie nr 9**

Pozycja kosztorysowa nr 4: „Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchni projektowanych dróg”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące studzienki rewizyjne poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy studzienki nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

#### **Pytanie nr 10**

Pozycja kosztorysowa nr 5: „Regulacja pionowa istniejących zaworów w nawierzchni projektowanych dróg”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące zawory poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy zawory nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

#### **Dotyczy ul. Brzechwy:**

##### **Pytanie nr 11**

Pozycja kosztorysowa nr 5: „Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchni projektowanych dróg”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące studzienki rewizyjne poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy studzienki nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

#### **Dotyczy ul. Leśmiana:**

##### **Pytanie nr 12**

Pozycja kosztorysowa nr 1: „Karczowanie zagajników średniej gęstości”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, kto jest właścicielem materiałów pochodzących z karczowania, a jeśli właścicielem jest Zamawiający, to prosimy o podanie odległości transportu materiałów.

**Odp.** Zamawiający, wyjaśnia, że koszt wywozu i utylizacji materiałów Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że koszt ostrożnego rozebrania załadunku, transportu i ostrożnego wyładunku (maksymalna odległość 15km) zdemontowanych płyt betonowych znajdujących się na ulicy Brzechwy ponosi Wykonawca i powinien ująć w/w zakres w swojej ofercie.

##### **Pytanie nr 13**

Pozycja kosztorysowa nr 6: „Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchni projektowanych dróg”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące studzienki rewizyjne poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy studzienki nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

##### **Pytanie nr 14**

Pozycja kosztorysowa nr 7: „Regulacja pionowa istniejących zaworów w nawierzchni projektowanych dróg”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów?

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że należy wyregulować istniejące zawory poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy zawory nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

**Pytanie nr 15** Ul. Herberta Kieźliny – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem. W opisie technicznym jest mowa o 8 nowych studniach betonowych DN1200 do wykonania, w przedmiarze jest ich 4, wg rysunków projektu budowlanego do wykonania jest 5 (D13, D10, D9, D7, Distn.-do wymiany)

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4szt. studni (D7, D9, D10 i D13) oraz istniejącą studnię, do której należy się podłączyć, wymienić na nową.

**Pytanie nr 16** Ul. Asnyka od Leśmiana do Brzechwy - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile dla przykanalików – brak rzędnych wlotu przykanalika, brak długości przykanalików.

**Odp.** Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ).

**Pytanie nr 17** Ul. Brzechwy – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile dla przykanalików – brak rzędnych wlotu przykanalika, brak długości przykanalików.

**Odp.** Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ).

**Pytanie nr 18** Ul. Leśmiana - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o profile dla przykanalików – brak rzędnych wlotu przykanalika, brak długości przykanalików.

**Odp.** Zamawiający nie posiada profili przykanalików do wpustów ulicznych. Rzędne drogi, przykanalików, studni itp. zawarte zostały na projekcie zagospodarowania terenu. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość przykanalików do wpustów ulicznych wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SIWZ).

**Pytanie nr 19** Ul. Leśmiana- prosimy o wskazanie lokalizacji oraz materiału rur ochronnych na gazociągu

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacja gazociągu zaznaczona jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. W ofercie należy ująć na gazociągu osłony z rur dwudzielnych.

**Pytanie nr 20** Dot. Zadania 1 pn. Budowa ulic na osiedlu Wadąg – kontynuacja

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie regulacji pionowej istniejących studzienek rewizyjnych w nawierzchniach budowanych ulic: Asnyka, Leśmiana i Brzechwy należy wycenić wymianę wszystkich włazów na nowe klasy D400 i montaż pierścieni odciążających wraz z płytami nastudziennymi.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że w należy wyregulować istniejące zawory poprzez dostosowanie do projektowanej rzędnej drogi. W przypadku, gdy zawory nie będą nadawały się do ponownego użycia lub nie będą spełniały wymogów, należy przewidzieć ich wymianę.

**Pytanie nr 21** Dot. zadania 2 pn. Utwardzenie nawierzchni ulicy Herberta w Kieźlinach.

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wyceny należy przyjąć regulację pionową istniejącej infrastruktury (studni, kratek ściekowych itp.) analogicznie jak na zadaniu 1 tj. *Budowa ulic na osiedlu Wadąg*. Prosimy o podanie zakresu elementów studni do wymiany oraz podanie ilości.

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 4szt. studni (D7, D9, D10 i D13) oraz istniejącą studnię zgodnie z opisem technicznym, do której należy się podłączyć, wymienić na nową. W przypadku istniejącej infrastruktury należy ją wyregulować, a przypadku gdy istniejące zawory, studzienki itp. nie będą spełniały

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. X pkt 3 „... Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Szczegółowy opis robót budowlanych przedstawiony został w dokumentacji projektowej. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.

Z up. WÓJTA GMINY  
mgr inż. Ewa Sadowska