

ZP.271.6.2016.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.2.2016.

**Dot. Przetarg nieograniczony na : Rozbudowa Zespołu Szkół w Dywitach o przedszkole i szkołę oraz budowa obserwatorium astronomicznego w Zespole Szkół w Dywitach .**

Informuję, że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferentów dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) , na które udzielam odpowiedzi :

**Pytanie 1**

Prosimy o podanie ST lub opisu projektu z parametrami technicznymi wyposażenia meblowego rozbudowy szkoły.

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar na wyposażenie meblowe. Zamawiający informuje, że przedmiar zastępuje przedmiar o nazwie „PRZEDMIAR - 1 Wyposaz.meblowe-Rozbudowa szkoły Dywity.xls”

**IPB z 22.04.2016 r.**

**Pytanie 2**

Zamawiający w przedmiarach w części opisów pozycji zastosował nazwy własne konkretnych materiałów budowlanych i instalacyjnych. Czy w związku z tym, że Oferenci nie mogą dokonywać zmian z przedmiarach robót w zakresie podstaw wyceny, opisów, ilości i jednostek przedmiarowych a dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych Zamawiający dopuści określenie materiałów zastosowanych przez oferenta w opisie nakładów materiałów?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ rozdz.VIII pkt. 4 „Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów /urządzeń równoważnych, o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ, przy czym wykazanie konkretnego materiału/ producenta w kosztorysie ofertowym będzie obowiązywać Wykonawcę do wmontowania podczas prac budowlanych.” Zamawiający zastrzega jednak, że każdorazowa zmiana materiału musi być zgłoszona do Zamawiającego i zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

**Pytanie 3**

Okna ppoż. występują jedynie w profilu drzwiowym bądź jako witryna stała nieotwierana. Prosimy o potwierdzenie, że okno O12 ma być wykonane w profilu drzwiowym.

**Odpowiedź**

Potwierdzamy że okno 012 ma być wykonane w profilu drzwiowym.

**Pytanie 4**

Wg rysunków detali i przedmiarów należy wykonać balustrady ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem, wg opisu balustrady ze stali malowane proszkowo. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać balustrady jak w przedmiarze.

**Odpowiedź**

Balustrady wykonać ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym.

**Pytanie 5**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wytyczne dotyczące windy dla niepełnosprawnych (udźwig, rodzaj zasilania, standard wykończenia kabiny).

**Odpowiedź**

**Szczegółowe wytyczne dotyczące windy zostały opisane w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej, pkt. 2.14. Jednakże Zamawiający zamieszcza poniżej opis dotyczący windy.**

**Dźwig osobowy 4 przystanki**

- Dźwig kątowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- Drzwi kabinowe automatyczne EI30
- Drzwi szybowe półautomatyczne wychylne (otwierane ręcznie, zamykane automatycznie)

- Drzwi szybowe o wymiarach 1100mm x 2000 mm, EI30, nierdzewne, malowane proszkowo
- Wymiary kabiny 1,40x1,40 m
- Wymiary szybu 1,54x1,78 m
- Udźwig max 500 kg
- Zasilanie główne 400 V
- Prędkość podnoszenia 0,15 m/s
- Pobór mocy nominalnej 2,2 kW

### **Pytanie 6**

Wnosimy o możliwość zastosowania na dachu w miejsce dachówki ceramicznej Heritage, która jest dachówką ręcznie formowaną i niezwykle drogą dachówką ceramiczną zakładkową w kolorze czerwonym angobowanym nawiązującej wzorem i kolorystyką do istniejącej zabudowy. W przypadku zgody prosimy o dokonanie stosownej korekty w przedmiarze robót budowlanych.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na dachówkę karpiówkę ceramiczną układaną podwójnie. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca przed dokonaniem zakupu dachówki przekaże do akceptacji dla Zamawiającego próbkę dachówki.

### **Pytanie 7**

Zgodnie z opisem technicznym w oknach należy przewidzieć rolety wewnętrzne sterowane manualnie. Czy powyższe wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak, to prosimy o określenie, w których oknach należy przewidzieć montaż rolet, określenie specyfikacji materiałowej i uzupełnienie przedmiarów o odpowiednie pozycje.

### **Odpowiedź**

Rolety we wszystkich oknach w pomieszczeniach klasowych przedszkola i szkoły. Sterowane elektrycznie. Rolety wykonane z materiału refleksol, wykonane z najwyższej klasy niepalnych włókien poliestrowych Trevira® CS. Konstrukcja aluminiowa.

Zamawiający informuje, że dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą 1 kpl dostawy i montażu rolet należy ująć jako oddzielną pozycję w oddzielnym kosztorysie.

Należy uwzględnić rolety na wszystkich oknach w pom. 1/03, 1/13, 1/20, 2/01, 2/05, 2/15, 2/16, 3/01, 3/03, 3/13, 3/14,

### **Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty nie obejmuje wyposażenia obserwatorium w sprzęt optyczny typu: słup do teleskopu, montaż teleskopu, teleskop, okulary, kamery itp. W przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów robót o wymagane wyposażenie wraz z określeniem minimalnych parametrów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić kompleksowe wyposażenie kopuły w sprzęt umożliwiający obserwowanie nieba, tj.

Typ np. AstroFoto lub równoważny zgodnie z poniższymi wytycznymi

Podstawowy instrument obserwacyjny

- wysokiej jakości astrograf firmy ASA z lustrem o średnicy 31cm (12"), z korektorem komy i światłosile 3.6, zamontowany na profesjonalnym montażu o dużej nośności marki ParamountMe z systemem GoTo

- czuła kamera CCD SBIG STL6303E

Zakres zastosowań:

- astrofotografia:
- astrofotografia obiektów głębokiego nieba (mgławice, gromady gwiazd)
- rejestracja i animacje ruchu komet i planetoid
- fotograficzne przeglądy nieba np. poszukiwanie komet, planetoid lub supernowych
- astrofotografia Księżyca
- badanie gwiazd zmiennych - fotometria
- zjawiska zakryciowe i astrometria

zastosowania w obserwacjach wizualnych:

- dobre możliwości obserwacji wszystkich obiektów głębokiego nieba w tym ciemnych mgławic i galaktyk
- możliwość obserwacji Księżyca i Słońca
- dobre możliwości obserwacji wszystkich planet układu słonecznego

- dobre możliwości obserwacji komet i planetoid

#### **Pytanie 9**

Prosimy o informację czy wszystkie balustrady na pochylniach należy wykonywać w technologii jaka widnieje na rys.25 Architektury : DETALE – POCHYLNIA PRZED PRZEDSZKOLEM ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że Wszystkie balustrady na pochylniach należy wykonać zgodnie z rys. 25 architektury: Detale – pochylnia przed przedszkolem.

#### **Pytanie 10**

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat płytek Tubądzin jakie mają być wbudowane na obiekcie ( tj. rodzaj, wymiary ) .

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że przykładowe płytki zostały wskazane w dokumentacji projektowej i przedmiarach. Ostateczne wymiary oraz kolor zostanie wybrany na etapie realizacji zadania. Zamawiający informuje, że należy w wycenie ująć płytki o parametrach antypoślizgowości min. R11.

#### **Pytanie 11**

Prosimy o szczegółowe informacje na temat kotary z materiału niepalnego, która widnieje na rzucie sali gimnastycznej .

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że należy ująć w wycenie kotarę grodzącą pełną o parametrach:

- tkanina nieprzezroczysta z materiału niepalnego,
- konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym,
- profil stalowy specjalny,
- system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi,
- sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250W
- sprzęgło awaryjne,
- mocowania bezpośrednio do dźwigara.
- konstrukcja kotary jak i materiały muszą posiadać certyfikaty a znak bezpieczeństwa - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający informuje, że dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą 1 kpl dostawy i montażu kotary grodzącej należy ująć jako oddzielną pozycję w oddzielnym kosztorysie.

#### **Pytanie 12**

W dokumentacji podstawowej nad wejściem do klatki schodowej widnieje zadaszenie a w projekcie zamiennym zostało ono usunięte. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy należy je ująć w ofercie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć zadaszenie nad wejściem do klatki schodowej.

Zamawiający informuje, że dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą 1 kpl dostawy i montażu zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej należy ująć jako oddzielną pozycję w oddzielnym kosztorysie.

#### **Pytanie 13**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu inwentaryzacji pomieszczeń do przebudowy.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada projektu inwentaryzacji pomieszczeń do przebudowy.

#### **Pytanie 14**

Czy ścianka dzieląca istniejącą salę gimnastyczną od pomieszczenia 1/01 w osi 2 wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów technicznych i wskazanie poz. przedmiarowej gdzie należy ją dopisać.

#### **Odpowiedź**


Pomiędzy pomieszczeniem 1/01 a istniejącą salą gimnastyczną jest balustrada a nie ścianka - zgodnie z detalem A rys 28 Projektu Wykonawczego.

#### **Pytanie 15**

W zestawieniu stolarki drzwi wewnętrzne F2 I F3 są drewniane , natomiast w przedmiarze robót – przedszkole i sala w poz.388 są z PCV. Jakie furki – wejścia na salę należy przyjąć do wyceny.

#### **Odpowiedź**

Furki należy przyjąć drewniane jak balustrada. Patrz Detal A - rys. 28 Projektu Wykonawczego.



DETAL "A" BALUSTRADY PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ 1:20

### **Pytanie 16**

W przedmiarze robót przedszkole i sala w poz. 357 i 358 należy wycenić trybuny - konstrukcję pod siedziska i dostawę i montaż siedzisk, natomiast w opisie –technologia w pkt 2 (Zaplecze Sali gimnastycznej z utworzeniem trybun) opisane są trybuny składane . Proszę o wyjaśnienie jakie trybuny należy przyjąć do wyceny. Jeżeli stale to prosimy rysunki konstrukcji trybun.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym należy wycenić trybuny składane teleskopowe typowe składane.

Projektowane są dwie trybuny składane w systemie teleskopowym.

Suma miejsc siedzących wynosi 84.

Większa trybuna posiada 4 rzędy zawierające ilość siedzisk:

1rząd: 16 miejsc

2rząd:16 miejsc

3rząd:16 miejsc

4rząd: 22 miejsca oraz po zewnętrznych bokach schodki szer.120cm i barierki montowane po rozłożeniu trybuny.

Mniejsza trybuna posiada 4 rzędy zawierające ilość siedzisk:

1rząd: 3 miejsca

2rząd: 3 miejsca

3rząd: 3 miejsca

4rząd: 5 miejsc oraz po jednym boku schodki szer.120cm

Trybuny składane będą wyposażone w siedziska PCV. Trybuny posiadają rzędy ruchome, ostatni rząd stały (bez kół) oraz hamulec trybuny.

Głębokość po złożeniu: 1185 mm

Głębokość po rozłożeniu: 2825 mm

Wysokość trybuny z barierką: 2000 mm (wysokość do ostatniego podestu:900 mm)

Wysokość oparcia ostatniego rzędu: 1540mm

Szerokość wejść na trybunę 1200 mm

Szerokość przejść między rzędami 450 mm

Elementy stalowe malowane tradycyjnie w kolorze - /do uzgodnienia/

Elementy siedzisk, desek czołowych i desek tylnych trybuny wykonane z blatów sosnowych w kolorze naturalnym malowanych lakierami

Ciągi komunikacyjne - wykonane ze sklejki antypoślizgowej

Krawędzie brzegowe podłóg wykończone profilami aluminiowymi

Układ jezdny na kołach z oponkami bezpiecznymi dla nawierzchni syntetycznych twardych i drewnianych

Trybuny powinny posiadać certyfikat zgodności spełniający wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 13200-1;2005, PN-EN 13200-3;2006

### **Pytanie 17**

Jakie wyposażenie Sali gimnastycznej wchodzi w zakres zadania. W opisie projektu –Technologia w pkt.4 (Opis przyjętych rozwiązań projektowych ) zaprojektowano wyposażenie Sali Gimnastycznej w elektroniczną tablicę wyników sportowych . Prosimy o wyjaśnienie powyższego, ponieważ brak jest w przedmiarze robót dostawy i montażu tablicy wyników .

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć pozycję kosztorysową na dostawę i montaż 1 kpl tablicy wyników. Tablica powinna być wyposażona w elektroniczną tablicę wyników sportowych. Wymiary

tablicy: 105x80cm, wysokość cyfr:15cm, widoczność:40m, zasilanie 220V, wskazywane parametry: czas rzeczywisty, czas gry, wynik meczu (goście-gospodarze) od 0 do 99 punktów  
Zamawiający informuje, że dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą 1 kpl dostawy i montażu elektronicznej tablicy wyników należy ująć jako oddzielną pozycję w oddzielnym kosztorysie.

#### **Pytanie 18**

W przedmiarze robót –przedszkole i sala w poz. 134 –Należy wycenić akcesoria dla osób niepełno sprawnych -4 łazienki . Prosimy o podanie jakie akcesoria należy wycenić .

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć 4 szt. uchwyty umywalkowych, 4 szt. uchwyty uchylnych z uchwytem na WC, 4 szt. uchwyty stałych ścienny, 4 szt. luster uchylnych, 2 uchwyty prysznicowe ukośne, 2 siedziska prysznicowe.

Wszystkie uchwyty należy uwzględnić jako elementy nierdzewne, posiadające certyfikat dopuszczenia do stosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wymaga, aby w pozycji kosztorysowej ująć poszczególne materiały wyposażenie jako oddzielne elementy.

#### **Pytanie 19**

Z jakim wypełnieniem należy wycenić balustrady ze stali nierdzewnej schodów i pochylni przy zapleczu Sali Gimnastycznej i i dobudowy Sali gimnastycznej .

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć balustrady wypełnione szkłem bezpiecznym z atestem.

#### **Pytanie 20**

W projekcie Architektury –Projekt Zamienny na rys nr 13 w dobudowanej Sali Gimnastycznej zaprojektowana jest kotara z materiału niepalnego, której brak jest w przedmiarach robót. Jeżeli należy uwzględnić w wycenie kotarę, to prosimy o podanie parametrów technicznych i podanie poz. Przedmiarowej, w której należy wycenić kotarę.

#### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pyt. nr 11.

#### **Pytanie 21**

Prosimy o podanie parametrów technicznych mebli które należy wycenić wg załącznika – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar na wyposażenie meblowe. Zamawiający informuje, że przedmiar zastępuje przedmiar o nazwie „PRZEDMIAR - 1 Wyposaz.meblowe-Rozbudowa szkoły Dywity.xls”

#### **Pytanie 22**

Zgodnie z rysunkiem nr 13 – Rzut Sali gimnastycznej z zapleczem i opisem technicznym „ Sala gimnastyczna zostanie dodatkowo wyposażona w elektroniczną tablice wyników sportowych” . W przedmiarach brak w/w tablicy. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru.

#### **Odpowiedź**

Patrz odpowiedź pyt. nr 17.

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający mógłby udostępnić załączniki do SIWZ w formie edytowalnej ?.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie załączniki w formie edytowalnej.

#### **Pytanie 24 - WNIOSEK**

W związku z rozmiarem prac objętych zamówieniem, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

#### **Pytanie 25**

Zgodnie z opisem wentylacji : „Karty doborowe stanowią załącznik do niniejszego opracowania „. W związku z tym proszę o udostępnienie kart doborowych central, gdyż ich brak uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny urządzeń .

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie karty doborowe central wentylacyjnych.

### **Branża sanitarna**

Przedmiar Dywity- Rozbudowa budynku szkoły, przedszkola, przebudowa zaplecza i Sali sportowej- KOTŁOWNIA.

#### **Pytanie 26**

Poz.nr 54 wyc. wł. Czujnik temperatury wody zasilającej – w przedmiarze jest 1 szt, w projekcie jest 3 szt. Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć 3szt.

Przedmiar Dywity- szkoła – Sieci zewnętrzne wody, kan. sanit. deszcz.

#### **Pytanie 27**

Poz. Nr 51 Kanaly z rur typu PVC łączone na wcisk dn 160 x 4,7 mm – w przedmiarze jest 6,08 m , w projekcie 34,15 m . Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć rury PCV dn 160x4,7 w ilości 34,5mb.

#### **Pytanie 28**

Poz. Nr 87 rewizja deszczowa z PVC kanalizacyjna , o połączeniu wciskowym , dn 160 mm – w przedmiarze jest 11, w projekcie 10 ( odpada podejście R9 ). Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć rewizje deszczowe dn 160mm w ilości 10szt.

#### **Pytanie 29**

Poz.nr 89 Studnie rewizyjne dn 1200 – w przedmiarze jest 14, w projekcie 13 ( odpada studnia D10 ) . Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć studnie dn1200 w ilości 13szt.

Przedmiar Dywity- Przebudowa szkoły, przedszkole.

#### **Pytanie 30**

Poz.nr 132 grzejniki stalowe, płytowe CV11/600 I =0,40 – w przedmiarze jest 16 szt, w projekcie 14 szt. . Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć grzejniki CV11/600 L=0,4 w ilości 14szt.

#### **Pytanie 31**

Poz.nr 133 grzejniki stalowe, płytowe CV11/600 I =0,50 – w przedmiarze jest 1 szt, w projekcie 3 szt. . Jaką ilość przyjąć ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć grzejniki CV11/600 L=0,5 w ilości 3szt.

#### **Pytanie 32**

Poz. nr 140 grzejniki stalowe, płytowe CV33/600 I = 1,80 – w przedmiarze jest 1 szt, w projekcie 1 szt. , ale typ CV33/600 I = 2,00 . Jaki grzejnik wycenić ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć grzejniki CV33/600 L=2,0 w ilości 1 szt.

#### **Pytanie 33**

Poz. nr 146 grzejniki stalowe, płytowe CV33/900 I = 0,4 – w przedmiarze jest 1 szt, w projekcie 1 szt. , ale typ CV22/600 I = 0,7 . Jaki grzejnik wycenić ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć grzejniki CV22/600 L=0,7 w ilości 1 szt.

#### **Pytanie 34**

Poz. nr 199 wyc.w.l. Kurtyna elektryczna Defender 150 EHN - w przedmiarze są 3 szt, w projekcie 1 szt. .  
Jaką ilość przyjąć ?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w przedmiarze należy przyjąć ilość 1 szt.

**Pytanie 35**

Zgodnie z projektem zamiennym – konstrukcja strop nad rozbudowanym zapleczem Sali Gimnastycznej powinien być stropem typu Filigran , natomiast w poz. nr 354 i nr 355 – przedmiaru budowlanego – przedszkole i sala w elemencie nr 2 (Rozbudowa Zaplecza Sali Gimnastyczne) jest to strop wylewany. W pozycjach przedmiarowych brak jest zbrojenia w/w stropu. Jaki strop należy wycenić, wylewany czy typu Filigran. Jeżeli wylewany ,to prosimy dodać w przedmiarze poz. dotyczącą wykonania zbrojenia. Jeżeli ma być strop Filigran to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych na kompletne wykonanie stropu typu Filigran.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wartości "0" w pozycjach 354 i 355 przedmiaru budowlanego - przedszkole i sala i wstawić jako oddzielne pozycje na:

- dostawę i montaż stropów filigran w ilości 142,68m<sup>2</sup>,
- wykonanie nadbetonu stropu filigran gr. 11cm w ilości 142,68m<sup>2</sup> x 0,11m = 15,69m<sup>3</sup>
- dostawa i montaż zbrojenia płyty nadbetonu w ilości 142,68m<sup>2</sup> x 15kg = 2.140,20kg

Zamawiający informuje, że powyższe dodatkowe pozycje kosztorysowe dotyczące stropu filigran należy ująć jako oddzielne pozycje w oddzielnym kosztorysie.

**Pytanie 36**

W przedmiarze robót bud. „Dobudowa Sali Gimnastycznej” przy wykonywaniu stropu typu Filigran poz 22 i poz23 brak jest zbrojenia nadbetonu. Prosimy o dodanie poz. przedmiarowej na przygotowanie i montaż zbrojenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić dodatkową pozycję na dostawę i montaż zbrojenia płyty nadbetonu w ilości 83,72m<sup>2</sup> x 15kg = 1.255,80kg

Zamawiający informuje, że powyższą dodatkową pozycję kosztorysową dotyczącą zbrojenia nadbetonu stropu filigran należy ująć jako oddzielne pozycje w oddzielnym kosztorysie.

**Pytanie 37**

W przedmiarze robot bud. „Przedszkole i sala” przy wykonywaniu stropu typu Filigran poz. 45 i poz. 46 brak jest zbrojenia nadbetonu. Prosimy o dodanie poz. przedmiarowej na przygotowanie i montaż zbrojenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić dodatkową pozycję na dostawę i montaż zbrojenia płyty nadbetonu w ilości 829,54m<sup>2</sup> x 15kg = 12.443,10kg

Zamawiający informuje, że powyższą dodatkową pozycję kosztorysową dotyczące brojenia nadbetonu stropu filigran należy ująć jako oddzielne pozycje w oddzielnym kosztorysie.

**Pytanie 38**

Czy w istniejącej Sali Gimnastycznej należy przewidzieć do wykonania roboty remontowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zakres przebudowy Sali gimnastycznej polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego w przypadku ingerencji Wykonawcy podczas prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania całości zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

**Pytanie 39**

Czy należy przewidzieć remont dachu nad istniejącym zapleczem Sali gimnastycznej w osiach 2-4.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zakres prac dotyczący remontu dachu nad istniejącym zapleczem Sali w osiach 2-4 polegać będzie na odpowiednim dopasowaniu się nowej połaci dachowej w osiach 4-6, tj. uzupełnienie ubytków powstałych przy wykonywaniu prac nowej części bryły dobudowywanej i odtworzenie stanu pierwotnego połaci dachowej w osiach 2-4.

**Pytanie 40**

Prosimy o podanie odporności ogniowej następujących drzwi i ścianek szklonych szkłem bezpiecznym typu PYROBEL 16 (co wskazuje na szklenie szkłem o odporności ogniowej EI 30 lub EI 60):

- a. Zaplecze kuchenne – Ścianki Aluminiowe S1 i S2
- b. Taras Obserwatorium – Drzwi Dz4a
- c. Przedszkole i szkoła – Dz1, Dz2,

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że ognioodporność została określona w pliku o nazwie Aneks przeciwpożarowy.

#### **Pytanie 41**

Jednocześnie prosimy o zamianę wszystkich drzwi PCV na aluminiowe, gdyż drzwi aluminiowe mają dłuższą żywotność, są łatwiejsze w utrzymaniu czystości, można je pomalować na każdy kolor oraz są tańsze. Producenci stolarki PCV i Al nie chętnie wyceniają drzwi z PCV.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć drzwi PCV jako aluminiowe.

#### **Pytanie 42**

Proszę o podanie dokładnych wymiarów, wysokości, kolorystyki oraz materiałów z jakich powinny zostać wykonane stoliki i krzesła zawarte w przedmiarze wyposażenia meblowego.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiar na wyposażenie meblowe. Zamawiający informuje, że przedmiar zastępuje przedmiar o nazwie „PRZEDMIAR - 1 Wyposaz.meblowe-Rozbudowa szkoły Dywity.xls”. Zamawiający informuje, że ostateczna kolorystyka zostanie wybrana na etapie wykonywania robót po uprzednim przedstawieniu do akceptacji przez Wykonawcę. Jednocześnie wszystkie meble, urządzenia oraz sprzęt powinny posiadać atesty, aprobaty itp. dostosowanego do odpowiedniego wieku oraz kategorii użytkowników.

#### **Pytanie 43**

Proszę o dołączenie rzutów montażowych płyt stropowych typu filigran ( rzut parteru, rzut piętra I, rzut piętra II ), podanie grubości stropów i warstw nadbetonu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że grubości poszczególnych stropów zostały określone w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. W przypadku stropów typu filigran ostateczne grubości płyt stropowych filigran określane są przez producentów ww płyt. Po wykonaniu szczegółowych obliczeń wytwórni płyt stropowych zostanie określona ostateczna grubość nadbetonu oraz ostateczna ilość zbrojenia tego nadbetonu. Zamawiający zamieścił na stronie rysunki montażowe stropów i nie widzi potrzeby dodatkowego uszczegółowienia. Zamawiający informuje, że przyjęte w przedmiarze ilości m<sup>3</sup> płyty nadbetonu i zbrojenia są szacunkowymi wartościami, ostateczne ilości zostaną zweryfikowane zgodnie z rozliczeniem kosztorysowym.

#### **Pytanie 44**

Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 134, przedmiaru robót budowlanych przedszkole i sala – „Montaż akcesoriów dla osób niepełnosprawnych – 4 łazienki”. Proszę o uszczegółowienie jakie akcesoria należy wycenić.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy ująć 4 szt. uchwytów umywalkowych, 4 szt. uchwytów uchylnych z uchwytem na WC, 4 szt. uchwytów stałych ścienny, 4 szt. luster uchylnych, 2 uchwyty prysznicowe ukośne, 2 siedziska prysznicowe.

Wszystkie uchwyty należy uwzględnić jako elementy nierdzewne, posiadające certyfikat dopuszczenia do stosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wymaga, aby w pozycji kosztorysowej ująć poszczególne materiały wyposażenie jako oddzielne elementy.

#### **Pytanie 45**

Jaki wymiar szafy 42U ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć szafę 19" 42U/800/800/1970mm z drzwiami przeszklonymi.

#### **Pytanie 46**



W opisie okablowania strukturalnego występują 2 opisy okablowania poziomego -0 na kablu F/FTP i S/FTP ( AMP ) . Również na schemacie występują oba przewody . Który zastosować ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć F/FTP kat. 6A 4x2xAWG23 500MHz LS0H.

**Pytanie 47**

Czy można zastosować moduły beznarzędziowe i panele krosowe proste ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zastosowanie modułów beznarzędziowych i paneli krosowych prostych.

**Pytanie 48**

Opis szafy w projekcie różni się z jej rysunkiem – na czym się opierać ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć szafę zgodnie rysunkiem.

**Pytanie 49**

W opisie jest informacja o światłowodzie 24J, na schemacie 12J . Który zastosować ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć światłowód 12x9/125 OS2 FRNC/LS0H.

**Pytanie 50**

W schemacie oddymiania przyciski przewietrzania są na każdej kondygnacji zazwyczaj stosuje się jeden na najwyższej kondygnacji czy zmniejszyć ilość przycisków przewietrzania ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości przycisków.

**Pytanie 51**

Na schemacie ideowym do czujek oddymiania zastosowano dwa rodzaje przewodu. Zazwyczaj do czujek stosuje się YnTKSY ekw 1x2x0,8 czy zmienić ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć YnTKSY ekw 1x2x0,8.

**Pytanie 52**

Proszę o wskazanie przykładu typu baterii, umywalkowych, zlewowych i natryskowych dla poszczególnych pomieszczeń.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wszelkie urządzenia oraz wyposażenie powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty, deklaracje itp. dostosowane do odpowiednich grup użytkowników. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ostateczny wygląd, kolor itp. zostanie ustalony podczas prowadzenia prac.

**Pytanie 53**

Proszę o wskazanie typu wc, umywalk, natrysków, zlewów dla poszczególnych pomieszczeń.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że wszelkie urządzenia oraz wyposażenie powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty, deklaracje itp. dostosowane do odpowiednich grup użytkowników.

**Pytanie 54**

Czy urządzenia sanitarne mają być w wykonaniu wandaloodpornym?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga urządzeń w wykonaniu wandaloodpornym.

**Pytanie 55**

Proszę o wskazanie, w których pomieszczeniach grzejniki mają być wolnostojące czyli nie montowane do ściany.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że umiejscowienie grzejników określa dokumentacja projektowa.

**Pytanie 56**

Proszę o wskazanie pomieszczeń gdzie mają być zamontowane głowice termostacyjne do grzejników w wykonaniu wandaloodpornym.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga urządzeń w wykonaniu wandaloodpornym.

**Pytanie 57**

Czy w nawiązaniu do pytania z dnia 26.04.2016r. dotyczącego wycinki drzew, wykonawca może sam dodać odpowiednie pozycje przedmiaru, czy zrobi to Inwestor?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić dodatkową pozycję na wycinkę drzew jako 1kpl zgodnie za dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że powyższą dodatkową pozycję kosztorysową dotyczące wycinki drzew należy ująć jako oddzielne pozycje w oddzielnym kosztorysie.

**Pytanie 58**

Brakuje w przedmiarach pozycji uwzględniającej budowę nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw dla dzieci. W zestawieniu materiałowym występuje tylko sprzęt do zabaw.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw dla dzieci została ujęta w przedmiarze dot. robót drogowych.

**Pytanie 59**

Prosimy o udostępnienie nowych przedmiarów w formacie .ath (starsza wersja ) ponieważ mamy problemy z utworzeniem plików

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieścił wersję edytowalną przedmiarów na stronie. Zamawiający informuje, że wersją obowiązującą są pliki z rozszerzeniem pdf. w przypadku wystąpienia różnic między plikami pdf a plikami prd.

**Pytanie 60**

Prosimy o udostępnienie projektu na rozbudowę pomieszczeń kuchni

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dokumentacja dot. rozbudowy pomieszczeń kuchni znajduje się na stronie internetowej.

**Pytanie 61**

Zgodnie z pkt. 5 dział X SIWZ Zamawiający określił, że litera a) „...Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysach” a następnie litera b) „brak jakiegokolwiek z czynników cenotwórczych tj. robocizny, materiału lub sprzętu, stanowi podstawę do odrzucenia oferty”

**Prosimy wyjaśnienie czy:**

- w przypadku, gdy w wykorzystanym przez kosztorysanta KNR występują materiały nie stosowane przez Wykonawcę (m.in. drewno opałowe, masa asfaltowa przy warstwach posadzkowych, farba olejna przy wykonaniu balustrad ze stali nierdzewnej itp) Zamawiający dopuści usunięcie tego nakładu bądź pozostawienie go z nakładem zerowym?
- w przypadku, gdy w wykorzystanym przez kosztorysanta KNR występują inne składniki cenotwórcze niż w opisie pozycji Zamawiający dopuści zamianę opisu i nakładu elementu (usunięcie zbędnego i dodanie właściwego materiału czy sprzętu)
- Zamawiający dopuszcza dodawanie materiałów, które wg Wykonawcy należy zastosować w danej pozycji

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami SIWZ „...Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysach” a następnie litera b) „brak jakiegokolwiek z czynników cenotwórczych tj. robocizny, materiału lub sprzętu, stanowi podstawę do odrzucenia oferty”. W przypadku, gdy Wykonawca usunie nakłady w pozycjach uznając je za niepotrzebne, Zamawiający uzna, że jest to celowe i świadome działanie Wykonawcy, co do zakresu pozycji kosztorysowej i element wskazany w pozycji kosztorysowej będzie w pełni wyceniony. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, usuwanie nakładów przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca jednak uwagę na zapis SIWZ Rozdz. VIII pkt 3 że, Wykonawca może dokonywać

zmian w nakładach, **niedopuszczalna** jest natomiast zmiana podstawy, opisu, jednostki ilości dla poszczególnych pozycji kosztorysowych.

#### UWAGA

Ponadto Zamawiający modyfikuje przedmiar o nazwie „PRZEDMIAR – 2 roboty drogowe.pdf” tj.

- w poz. 19 należy ująć ilość 45,0mb ogrodzenia wraz z ilością 18m<sup>3</sup> betonu min. B-15

- w poz. 22 należy ująć 2szt.

- w poz. 23 należy ująć 2 szt.

#### **Wniosek**

W związku ze zbliżającym się 31.05.2016 r. terminem składania ofert na przetarg i mnożącymi się pytaniami co do dokumentacji, prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert.

#### **Wniosek**

Ze względu brak odpowiedzi na pytania do dnia dzisiejszego ( pismo z dnia 25.04.2016r, z dnia 27.04.2015r z dnia 28.04.2016r) oraz, że należy przeanalizować bardzo szczegółowo projekt ( projekt podstawowy i projekt zamienny) a podwykonawcy i dostawcy materiałów są bardzo obłożeni pracą i opóźniają się z wycenami a w tym tygodniu są dni wolne od pracy prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.06.2016r.

#### **Wniosek**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na zbliżający się okres świąteczny o np. 2 tygodnie kalendarzowe.

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.**

Z uwagi na wnioski Wykonawców o przesunięcie terminu składania ofert oraz fakt, iż dokonane zmiany wpływają znacząco na sposób przygotowania ofert, termin składania ofert został przesunięty na **dzień 09.06.2016 r. godzina 10:00, otwarcie ofert : 09.06.2016 r. godzina 10:30.**

Zmiana powyższa skutkowałą zmianą treści ogłoszenia i została zamieszczona na stronie .

*Z up. WÓJTA GMINY mgr inż. Ewa Sadomska*