

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Droga wyborcza
ADRES INWESTYCJI : Dywity
INWESTOR : Gmina Dywity
ADRES INWESTORA : Dywity
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Pyliński
DATA OPRACOWANIA : 09.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Roboty przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
d.1	0.460	km	
			0.460
2	roboty ziemne		
2	Wykonanie nasypów	m ³	
d.2	683	m ³	
			683.000
3	roboty nawierzchniowe		
3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.3	221	m	
			221.000
4	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	
d.3	2441	m ²	
			2441.000
5	Warstwa geowłókniny	m ²	
d.3	2441	m ²	
			2441.000
6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	
d.3	2441	m ²	
			2441.000
7	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	
d.3	2260	m ²	
			2260.000
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	
d.3	2260	m ²	
			2260.000
9	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	
d.3	2304	m ²	
			2304.000
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	
d.3	2304	m ²	
			2304.000
11	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	
d.3	2441	m ²	
			2441.000
12	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej	m	
d.3	135	m	
			135.000
13	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	
d.3	43	m ²	
			43.000
14	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²	
d.3	43	m ²	
			43.000