

Dywity, dnia 05.06.2019 r.

**ZP.271.12.2019.**

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.5.2019.

**Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barkwedzie i Bukwałdzie – III etap ”.**

Informuję ,że dnia 29.05.2019 r. 30.05.2019 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferentów o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) , na które udzielam odpowiedzi :

1. W opisie jest zapis: „projektuje się użycie rur w szeregu SDR 11 PN 16, wzmocnione, wykonane z polietylenu PE100RC, o wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze brązowym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE100RC (RC – Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym, np. Robust, prod PipeLife lub równoważne. Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju min. 1,5 mm<sup>2</sup> pełniące funkcję detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu.

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE100 RC dwuwarstwowych z umieszczonym nad rurą przewodem (taśmą) do oznakowania trasy rurociągu ułożonego w ziemi (taśma z tworzywa umożliwiająca lokalizację rur).

**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANITHERM „Całą liniową infrastrukturę podziemną należy układać bezwykopowo za pomocą przewiertu sterowanego” Brak jest „wciągnięcia” rury przewodowej a tuż obok lub pod rurą taśmy z przewodem lokalizacyjnym. Zamawiający wymaga zastosowania rury przewodowej wzmocnionej z zintegrowanym przewodem lokalizacyjnym.**

2. Według SIWZ

„Rozdział VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia

3) zdolności technicznej lub zawodowej

– w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej lub grawitacyjnej wraz z przepompowniami, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł brutto każda, przy czym jedna z nich musi potwierdzać wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu technologii bezwykopowego układania rur na odcinku co najmniej 100mb”

Proszę o doprecyzowanie metod spełniający warunek technologii bezwykopowego układania rur.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez SANITHERM „Całą liniową infrastrukturę podziemną należy układać bezwykopowo za pomocą przewiertu sterowanego”. Zamawiający uzupełnia dokumentację o Aneks do specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie STWiOR dla przewiertu sterowanego.**

3. § 8 ust.3 Proszę o wyjaśnienie jaką ilość przeglądów gwarancyjnych planuje zorganizować Zamawiający w roku obowiązywania gwarancji.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć minimum 4 przeglądy roczne.**
- 4 § 8 ust. 8 proszę o wskazanie terminu w jakim Zamawiający może dochodzić roszczeń opisanych w tym przepisie.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli zgłosi wykonawcy wady w okresie trwania gwarancji, to może dochodzić swoich uprawnień aż do wywiązania się wykonawcy z gwarancji w całości, nawet jeżeli okres gwarancji już upłynie.**
- 5 § 9 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca miałby być odpowiedzialny za opóźnienie, a nie zwłokę w wykonaniu zobowiązania. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i zastąpienia słowa opóźnienie na zwłokę tym bardziej, że kary należne dla Wykonawcy zostały zastrzeżone na wypadek zwłoki.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne zostały zastrzeżone na wypadek opóźnienia, a nie jak twierdzi wykonawca za zwłokę, co oznacza, że wykonawca odpowiada za zdarzenia, za które ponosi winę. Zwłoka oznacza, że ponosiłby odpowiedzialność także za zdarzenia niezawinione.**
- 6 § 9 ust..2 lit. d) Proszę o wyjaśnienie czy potrącenie umowne lub ustawowe jest uznawane za zapłatę.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zapłata należności może nastąpić przez potrącenie, jeżeli obie strony są nawzajem wobec siebie dłużnikami i wierzycielami, należności są wymagalne i nadają się do dochodzenia przed sądem. Obie wierzytelności umarzają się do wierzytelności niższej. Dla odpowiedzialności wykonawcy za brak zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy istotne jest jednak oświadczenie podwykonawcy, że należność otrzymał. Zamawiającego nie interesuje w jaki sposób zapłata nastąpiła.**
- 7 § 12 ust.1 pkt. 2 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki Zamawiającego trwającej 30 dni, a zamawiający może już odstąpić od umowy po upływie 10 dni. Wykonawca wnosi o zmianę postanowienie poprzez wskazanie, że Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy zwłoka Zamawiającego trwa 14 dni.  
**ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.**
- 8 W której części ująć przejście pod torami? Są zdublowane, wpisane są zarówno w przedmiarze opisanym jako poza terenem zamkniętym jak i w przedmiarze oznaczonym jako poza terenem zamkniętym jak i w przedmiarze oznaczonym jako teren zamknięty.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przejście pod torami odcinka kanalizacji sanitarnej zawarte zostało w zakresie opracowania dla terenu zamkniętego opracowanej przez MAWOPROJEKT. Wobec powyższego Zamawiający informuje, że pozycja 12 przedmiaru „poza terenem zamkniętym” zdublowana.**
- 9 W których pozycjach należy ująć kształtki kanalizacyjne? Obecnie nie są ujęte w przedmiarach robót.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że koszt dostawy i montażu kształtek kanalizacyjnych ujęty został w cenie rurociągów.**

- 10 Proszę o wyjaśnienia jaką rurę osłonową należy przyjąć PE 160RC P 16 czy PE 160 RC SDR 17 z płaszczem PP.  
**ODP. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć rurę osłonową PE100 fi 160x9,5 SDR17,6 RC z płaszczem PP i taśmą detekcyjną zgodnie z rys. PKP-3.0 opracowania MAWOPROJEKT.**
- 11 Czy w ofercie należy ująć zakup stojaków hydrantowych do płukania sieci 2 szt.?  
**ODP. Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 5.2 opisu technicznego dokumentacji projektowej SANITHERM do wyceny należy ująć zakup stojaków hydrantowych. Zamawiający uzupełnia przedmiar zgodnie z załącznikiem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.**
- 12 Czy w kosztach należy ująć nadzór archeologiczny jeśli tak to proszę o określenie na jakim obszarze.  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 7 opisu technicznego dokumentacji SANITHERM należy zapewnić nadzór archeologiczny na każdym etapie realizacji inwestycji. Zasięgi stanowisk archeologicznych wskazane zostały w dokumentacji na załączniku graficznym do planu miejscowego, który również został przywołany w opisie. Dokładny zakres rzeczowy i miejscowy, powinien być określony w odrębnym pozwoleniu WKZ, które to wykonawca jest zobowiązany uzyskać przed przystąpieniem do prac. Koszt nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.**
- 13 Opis techniczny pkt. 5.2, jakiej wysokości powinien być krąg zabezpieczający kolumnę płuczącą - spustową?  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć obudowę kolumny płucząco – spustowej w postaci studni wykonanej z jednego kręgu betonowego wysokości h=1,0m, o średnicy wewnętrznej Dn1000.**
- 14 W przedmiarach robót brak oznakowania uzbrojenia tabliczkami na słupkach, czy należy ująć je w kosztach?  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 7 opisu technicznego dokumentacji projektowej SANITHERM należy ująć w wycenie tabliczki informacyjne. Zamawiający uzupełnia przedmiar zgodnie z załącznikiem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.**
- 15 Czy w kosztach należy ująć zabezpieczenie kabli rurami Arot?  
**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 7 opisu technicznego dokumentacji projektowej SANITHERM oraz częścią rysunku opracowania, w wycenie należy ująć rury osłonowe na skrzyżowania z istniejącymi instalacjami i sieciami elektrycznymi oraz teletechnicznymi. Zamawiający uzupełnia przedmiar zgodnie z załącznikiem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.**
- 16 Zamawiający, wymaga aby wykonawca posiadał doświadczenie techniczne w wykonywaniu minimum dwóch robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 1.000.000,00 zł każda robota. Nasza firma posiada duże doświadczenie, w ostatnich pięciu

latach wykonywała podobne zamówienia polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków, jednak o mniejszej wartości.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na roboty o niższej wartości i ewentualnej większej ilości wykonanych zadań?

**ODP. Zamawiający informuje, że przychyliła się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający uzna potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w tym okresie, wykonał:**

**- co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami lub grawitacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, przy czym jedna z nich musi potwierdzać wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu technologii bezwykopowego układania rur na odcinku co najmniej 100mb lub**

**- co najmniej cztery roboty budowlane, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami lub grawitacyjnej, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, przy czym jedna z nich musi potwierdzać wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu technologii bezwykopowego układania rur na odcinku co najmniej 100mb.**

- 17 Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie podłączeń istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanych przepompowni?

**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie podłączeń istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanych przepompowni nie jest objęte postępowaniem przetargowym. Użytkownicy we własnym zakresie wykonają odcinek przyłącza sanitarnego, zaś samo podłączenie przyłącza do projektowanej przepompowni zostanie podłączone przez zarządcę sieci na wniosek użytkownika.**

- 18 Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłączy elektrycznych z istniejących budynków do projektowanych przepompowni przydomowych?

**ODP. Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie przyłączy elektrycznych z istniejących budynków do projektowanych przepompowni przydomowych nie jest objęte postępowaniem przetargowym. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest ująć koszt wykonania podłączenia projektowanych przepompowni do sieci elektrycznej oraz wykonanie odpowiednich badań pomiaru prądu.**

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.**

Z uwagi na to, że dokonane zmiany wpływają znacząco na sposób przygotowania ofert, termin składania ofert zostaje przesunięty na **dzień 17.06.2019 r. godzina 12:00, otwarcie ofert : 17.06.2019 r. godzina 12:30.**

Zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia i zostają zamieszczone na stronie .

**Z up. WÓJTA GMINY mgr inż. Ewa Sadowska**