

Nasz znak: GB.271.9.2012.TP.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer

GB.271.9.2012.TP.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Kieźlinach, gmina Dywity w ramach budowy kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012”

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania na które udzielam odpowiedzi:

1 Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie boisk sportowych z siatki plecionej powlekaniej o oczkach 35x35 mm grubość 2,2 m o wysokości 4 m na słupkach stalowych \varnothing 60 zabetonowanych pojedynczo w gruncie w rozstawie co 3 m?

Odpowiedź : **Ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej powlekaniej o oczku 35x35 mm grubości 2,2 mm na słupkach stalowych (\varnothing 88mm) w kolorze siatki osadzonych na stopach betonowych. Pozostałe informacje dotyczące ogrodzenia wykonać zgodnie z dokumentacją.**

2 Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie terenu z siatki plecionej powlekaniej o oczkach 60x60 mm grubość 2,2 m wysokość 2 m osadzonej na słupkach stalowych \varnothing 60 zabetonowanych pojedynczo w gruncie w rozstawie co 3 m?

Odpowiedź : **Ogrodzenie należy wykonać z siatki plecionej powlekaniej o oczku 35x35 mm grubości 2,2 mm na słupkach stalowych (\varnothing 60mm) w kolorze siatki osadzonych na stopach betonowych. Pozostałe informacje dotyczące ogrodzenia wykonać zgodnie z dokumentacją.**

3 Pytanie : Prosimy o podanie ilości kompletów wrót wraz z furtkami oraz samych furtek.

Odpowiedź : **Bramy z furtkami – 3 szt, furtki – 3 szt. Wszystkie bramy z furtkami i furtki są naniesione na projekcie zagospodarowania terenu.**

4 Pytanie : Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy pod drogą dojazdową i chodnikami z pospółki i czy istnieje konieczność zastosowania między warstwami geowłókniny ?

Odpowiedź : **Nie dopuszcza się wykonania podbudowy pod drogami i chodnikami z samej pospółki oraz niezastosowanie warstwy separacyjnej z geowłókniny, jedyna dopuszczalna zamiana dotyczy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego na kruszywo betonowe lecz pod warunkiem że Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem wyniki badań laboratoryjnych wraz z zaleceniami dla planowanych do wbudowania partii kruszywa betonowego. Pozytywne wyniki pozwolą zachować założone wskaźniki nośności podbudowy.**

5 Pytanie : W przedmiarach – Instalacje elektryczne załączone zostały przedmiary zewnętrzne (P zewn) i przedmiary zaplecza (P zaplecza) w dwóch egzemplarzach każdy. W przedmiarze Pzewewnętrzne w poz. 12 d.2 - ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm podana została ilość 53 m, natomiast w przedmiarze elektr. zewnętrzne podano ilość 37m. Prosimy o podanie, które przedmiary i ilości są prawidłowe?

Odpowiedź : **Zgodnie z dokumentacją techniczną. Przedmiary są wyłącznie pomocnicze.**

6 Pytanie : Zasypanie trawy syntetycznej powinno być zgodne z badaniami Labosport dotyczącymi proponowanej trawy. Wypełnienie trawy granulatem SBR jest czterokrotnie tańsze od EPDM, ponadto „Jakiegolwiek zmiany typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich). Niejednoznaczne wymagania, zarówno dokumentowe jak i techniczne, w zakresie nawierzchni syntetycznych, wprowadzone przez Zamawiającego zapisami SIWZ doprowadzić mogą dodatkowo do baraku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.

Prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na wypełnienie trawy granulatem SBR.

Odpowiedź : **Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wypełnienie trawy syntetycznej zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium.**

7 Pytanie : Zgodnie z opisem PZT Zamawiający wskazuje na wykonanie nawierzchni poliuretanowej o gr. 14 mm tj. 8 mm SBR + 6 mm EPDM (co wskazuje na technologię wykonania typu EPDM), natomiast wg SIWZ wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej w technologii typu Natrysk (10-11 mm SBR + 2-3 mm EPDM).

Odpowiedź : **Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Wójt Gminy Dywity
(-) Jacek Szyło**