

Nasz znak: GB.271.6.2011.MC.

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer
GB.271.6.2011.MC.**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Sprekowo,
gm. Dywity”.**

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytanie na które udzielam odpowiedzi:

1. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu żłazowych studni z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź: ze względów technologicznych Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu żłazowych studni na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny płuczące umożliwiające prowadzenie kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź: ze względów technologicznych Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie: W przedmiarze robót w pozycji 2.28 Zamawiający podał zasuw (typu „E” z obudową o śr. 50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE) w ilości 133 kpl. Natomiast z projektu budowlanego (z map) wynika inna ilość. Proszę o podanie prawidłowej ilości zasuw.

Odpowiedź: 133

4. Pytanie: W planie zagospodarowania przestrzennego zamawiający podał 120 przepompowni (ostatnia PD 120). W przedmiarze robót poz. 1.7 podano montaż 114 szt. Proszę o podanie prawidłowej ilości przepompowni.

Odpowiedź: 114

5. Pytanie: W planie zagospodarowania przestrzennego Zamawiający podał 5 szt. instalacji do płukania typu IP B. , w przedmiarze robót poz. 2.30. podano montaż 4 szt. instalacji do płukania typu IP B. proszę o podanie prawidłowej ilości instalacji do płukania IP B.

Odpowiedź: 4 szt.

6. Pytanie: W planie zagospodarowania przestrzennego zamawiający podał 4 szt. Studni rewizyjnych do zaworu odpowietrzającego. W przedmiarze robót poz. 1.10 podano montaż 3 studni rewizyjnych do zaworu odpowietrzającego. Proszę o podanie prawidłowej ilości studni rewizyjnych do zaworu odpowietrzającego. W przypadku uznania za prawidłową ilość 4 szt. Zmianie ulegnie także ilość m³ wykopów pod studnie. W przedmiarze podano wykopy dla 3 studni.

Odpowiedź: 3 szt.

7. Pytanie: W opisie technicznym (str. 2) jest mowa o konieczności stosowania igłofiltrów i ścianek szczelnych oraz wykonywaniu podsypek i wymiany gruntów kruszywem stabilizowanym cementem. Czy roboty te wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty

Odpowiedź: przedmiotowe prace są czynnościami operacyjnymi. Umowa w przedmiotowym postępowaniu jest umową kosztorysową. W związku z powyższym jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność zastosowania igłofiltrów i ścianek szczelnych oraz wykonywania podsypek i wymiany gruntów kruszywem stabilizowanym cementem, to po uzgodnieniu ww. robót z inspektorem nadzoru i Zamawiającym zostanie wykonawcy wypłacone wynagrodzenie na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu powykonawczego.

8. Pytanie: Według opisu technicznego należy wykonać instalacje do płukania sieci typu „A” w ilości 16 szt., zaś typu „B” w ilości 5 szt. Przedmiar robót natomiast wskazuje, iż instalacji typu „A” ma być 17 szt., zaś typu „B” 4 szt. Proszę o jednoznaczne określenie ile i jakich instalacji należy wykonać oraz proszę o ewentualną korektę przedmiaru (poz. 2.30. i poz. 2.31)

Odpowiedź: 4 szt.

9. Pytanie: Według przedmiaru robót oraz opisu technicznego należy wykonać przeciski rurami stalowymi tylko śr. 219*8 mm, co nie jest zgodne z rysunkami (mapami) Proszę o podanie ile i jakimi rurami stalowymi należy wykonać przecisków oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Ø 219*8

10. Pytanie: Jakie zasuwki (kołnierzowe, kielichowe?) należy wycenić w pozycjach przedmiarowych nr 2.28 i 2.29?

Odpowiedź: kołnierzowe

11. Pytanie: W jakiej pozycji należy wycenić zespoły zaworów (odcinających i zwrotnych) znajdujące się na kolektorze bocznym, które wg projektu ma dostarczyć producent pompowni?

Odpowiedź: w dostawie urządzeń przepompowni- jako komplet.

12. Pytanie: Czy zamawiający przewidział możliwość naliczenia kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy czy też poszczególnych jego etapów?

Odpowiedź:

Tak, kary za nieterminowe wykonanie każdego z etapów będą naliczane na podstawie § 9 umowy.

13. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie powodów przyjęcia, że w przypadku istnienia nieistotnych wad w wykonanym dziele zamawiający jest upoważniony do powstrzymania się z dokonaniem czynności odbiorowych skoro zapis taki jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Postanowienia projektu umowy zawarte w § 10 ust. 6 są zgodne z następującymi przepisami Kodeksu Cywilnego: Art. 637. § 1. oraz Art. 656. § 1.

14. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy poszczególne etapy będą odbierane protokołem odbioru końcowego czy częściowego? Wykonawca informuje, że dla odbiorów częściowych nie przewidziano procedury odbiorowej.

Odpowiedź:

Końcowy odbiór robót oraz odbiory częściowe będą zorganizowane w oparciu o zasady zawarte w § 10 umowy, lecz będą się różniły dokumentami jakie musi przedstawić Wykonawca do odbioru:

Ø **Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:**

- **dokumentację geodezyjną powykonawczą- szkic geodety,**
- **dziennik budowy,**
- **atesty na materiały i urządzenia oraz gwarancje na urządzenia wydane przez producenta urządzeń,**
- **szkice z naniesionymi wszystkimi zmianami podpisanymi przez projektanta,**
- **kosztorys powykonawczy,**
- **dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;**
- **oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 Prawa budowlanego oraz wszystkie nie wymienione w umowie dokumenty a wymagane art. 57 Prawa budowlanego,**

Ø **Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:**

- **szkice z naniesionymi wszystkimi zmianami podpisanymi przez projektanta,**
- **kosztorys powykonawczy potwierdzony przez inspektora nadzoru.**

15. Pytanie: Proszę o wyjaśnienie przyczyn przyjęcia, że wykonawca może odstąpić od umowy dopiero, jeżeli Zamawiający nie dokonuje odbioru przez 30 dni? Wykonawca proponuje aby ten termin skrócić do 14 dni.

Odpowiedź: Utrzymujemy, iż termin po którym wykonawca może odstąpić od umowy dopiero, jeżeli Zamawiający nie dokonuje odbioru- pozostaje 30 – dniowy. Jest to termin ustalony i stosowany w umowach Gminy Dywity z innymi podmiotami jako zasada.

16. Pytanie: Proszę o podanie średnicy zaworów odpowietrzających- brak informacji w przedmiarze robót (poz. 1.13) oraz opisie technicznym (pkt 6.2.4).

Odpowiedź: 178 (ostatni rysunek w dokumentacji projektowej).

17. Pytanie: Czy gmina będzie pobierała koszty związane z zajęciem pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie aktualnych opłat zajęć.

Odpowiedź: Gmina nie będzie pobierała opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto informuje, iż w związku z licznie napływającymi pytaniami od Wykonawców, dnia wczorajszego zmieniona została w przedmiotowym postępowaniu treść ogłoszenia na następującą:

W ogłoszeniu było:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19 lipca 2011 r., godzina 12:00, miejsce: Dywity, ul. Olsztyńska 32, pokój 10- sekretariat, bryła A budynku, otwarcie: 19 lipca 2011 r., godzina 12:30, pokój 29, bryła B budynku.

W ogłoszeniu jest:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22 lipca 2011 r., godzina 12:00, miejsce: Dywity, ul. Olsztyńska 32, pokój 10- sekretariat, bryła A budynku, otwarcie: 22 lipca 2011 r., godzina 13:00- pokój 29, bryła B budynku.

**Wójt Gminy Dywity
Jacek Szydło**