

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] |       | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI[m3] |         | ZUŻYCIE<br>NA MIEJSCU |         | NADMIAR(*) | BILANS  |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|------------|---------|
|          | NASYP            | WYKOP |                  | NASYP         | WYKOP   |                       |         |            |         |
| 0,00     | 0,05             | 1,95  |                  |               |         |                       |         |            | 0,00    |
| 9,42     | 0,73             | 0,13  | 9,42             | 3,70          | 9,82    | 3,70                  | 6,12    |            | 6,12    |
| 40,52    | 10,55            | 0,01  | 31,10            | 175,50        | 2,32    | 2,32                  | -173,19 |            | -167,07 |
| 62,55    | 4,70             | 0,01  | 22,03            | 168,04        | 0,27    | 0,27                  | -167,77 |            | -334,83 |
| 92,82    | 1,93             | 0,01  | 30,27            | 100,40        | 0,32    | 0,32                  | -100,09 |            | -434,92 |
| 107,82   | 2,67             | 0,00  | 15,00            | 34,52         | 0,08    | 0,08                  | -34,45  |            | -469,37 |
| 153,29   | 0,58             | 0,27  | 45,47            | 73,95         | 6,25    | 6,25                  | -67,70  |            | -537,07 |
| 168,29   | 0,18             | 1,25  | 15,00            | 5,75          | 11,43   | 5,75                  | 5,68    |            | -531,39 |
| 204,67   | 0,17             | 1,25  | 36,38            | 6,40          | 45,48   | 6,40                  | 39,08   |            | -492,31 |
| 219,67   | 0,19             | 1,30  | 15,00            | 2,68          | 19,12   | 2,68                  | 16,44   |            | -475,87 |
| 257,00   | 0,00             | 2,30  | 37,33            | 3,54          | 67,13   | 3,54                  | 63,58   |            | -412,29 |
| 328,50   | 1,11             | 0,00  | 71,50            | 39,84         | 82,18   | 39,84                 | 42,34   |            | -369,95 |
| 390,19   | 0,00             | 4,00  | 61,69            | 34,38         | 123,42  | 34,38                 | 89,04   |            | -280,91 |
| 405,19   | 0,46             | 0,83  | 15,00            | 3,44          | 36,21   | 3,44                  | 32,78   |            | -248,14 |
| 423,95   | 0,16             | 1,58  | 18,76            | 5,80          | 22,57   | 5,80                  | 16,77   |            | -231,37 |
| 434,06   | 0,09             | 2,26  | 10,11            | 1,25          | 19,43   | 1,25                  | 18,18   |            | -213,18 |
| 456,53   | 2,47             | 0,00  | 22,47            | 28,74         | 25,45   | 25,45                 | -3,30   |            | -216,48 |
| 494,57   | 0,01             | 2,87  | 38,04            | 47,16         | 54,55   | 47,16                 | 7,39    |            | -209,09 |
| 535,83   | 0,23             | 0,66  | 41,26            | 4,83          | 72,80   | 4,83                  | 67,98   |            | -141,12 |
| 600,00   | 0,00             | 2,85  | 64,17            | 7,29          | 112,49  | 7,29                  | 105,20  |            | -35,92  |
| 700,00   | 0,10             | 1,39  | 100,00           | 5,13          | 211,70  | 5,13                  | 206,57  |            | 170,66  |
| 780,00   | 0,22             | 0,72  | 80,00            | 12,72         | 84,24   | 12,72                 | 71,52   |            | 242,17  |
| 850,00   | 0,32             | 0,27  | 70,00            | 18,90         | 34,72   | 18,90                 | 15,82   |            | 257,99  |
| 923,50   | 0,32             | 0,46  | 73,50            | 23,68         | 27,11   | 23,68                 | 3,42    |            | 261,42  |
| RAZEM    |                  |       |                  | 807,65        | 1069,07 | 261,17                |         |            |         |

Nadmiar WYKOP 261,42m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP